## Schemat włączenia przyłącza wod.




1 – uniwersalna opaska do nawiercania z odejściem kołnierzowym DN50

2 – zasuwa kołnierzowa – krótka z obudową do zasuw i skrzynką żeliwną,

3 – połączenie kołnierzowe do rur PE DN50/63

4 – mufa redukcyjna elektrooporowa De63/De50

5 – rura przewodowa PE 100 SDR17 De50







## UWAGA:

*Posadowienie istniejącego uzbrojenia orientacyjne. Przed przystąpieniem do prac należy dokonać odkrywki istniejącego uzbrojenia celem określenia ich posadowienia.*

*Przewód kanalizacyjny o przykryciu mniejszym jak 1,4 m ocieplić warstwą kermezytu – 30 cm*

*Przy zagłębieniu przewodu kanalizacji sanitarnej mniejszym jak 1,0 m – niedopuszcza się ruchu pojazdów mechanicznych nad przewodem.*

*W razie wystąpienia odstępstw w terenie pomiędzy rzędnymi istniejącymi a projektowanymi należy powiadomić projektanta, który dokona ewentualnych zmian w dokumentacji projektowej*


ProJ.M.

Jacek Magiera

Ul. STAROMIEJSKA 8/2u, 58-560 JELENIA GORA, tel.: 508396919, e-mail: projm@interia.pl


| | Imię i Nazwisko | Podpis | Data | Nr uprawnień | Nr archiw.: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Projektant: | inż. Patryk Konsewicz | | 04.2016 | 225/DOŚ/05 | Stadium: | Instalacje Sanit. |
| Opracował: | | | | | Część: | |
| Sprawdzający | | | | | Skala(Y/X): | 1:100/500 |
| Zleceniodawca: | GMINA LUBAWKA, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka | | | | | |
| Temat: | PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ ZBIORNIKA WODNEGO W BUKÓWCE w ramach projektu p.n.: "Łączy nas Bóbr – wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturalnego dl aktywizacji turystycznej na terenie Bramy Lubawskiej i w Mikroregionie Zaćler | | | | | |
| Tytuł rysunku: | OBIEKT SANITARNY – Profil przyłączy wod. – kan. (Miszkowice), dz. nr 547/1, 020703_5 (Lubawka – obszar wiejski) | | | | Nr rys.: | IS-10 |