WIENIEC W-1 64mb.

SKALA 1:25





WIENIEC NAD OTWOREM DRZWIOWYM





SŁUP SŻ-1 szt.4

SKALA 1:25



Elementy		Nr pręta	Średnica	Długość (m)	Ilość prętów		Długość całkowita pręta (m)	
Nazwa	Ilość				w elemencie	ogółem	A-IIIN	
							ø 8	ø 12
SZ-1	4	31	8	0,82	21	84	68,88	
		40	12	3,91	8	32		125,12
W-1	1	30	12	281,60	1	1		281,60
		31	8	0,82	230	230	188,60	
		32	8	0,91	20	20	18,20	
Długość wg średnic (m)							276	407
Masa 1 m pręta (kg/m)							0,40	0,89
Masa łączna wg średnic (kg)							108,89	361,17
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							470,06	
Ogółem (kg)							470,06	

BETON C25/30
STAL A-IIIN (RB500W)
OTULINA 30mm

ProJ.M. Jacek Magiera
Ul. STAROMIEJSKA 8/2u, 58-560 JELENIA GÓRA, tel.: 508396919, e-mail: projm@interia.pl

	Imię i Nazwisko	Podpis	Data	Nr uprawnień	Nr archiw.:	
Projektant:	mgr inż. Tomasz MAGIERA		04.2016	662/01/DUW	Stadium:	KONSTRUKCJA
Opracował:	inż. Jacek MAGIERA				Część:	
Sprawdzający					Skala:	1:25

Zleceniodawca: GMINA LUBAWKA, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka

Temat: PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ ZBIORNIKA WODNEGO W BUKÓWCE w ramach projektu p.n.: "Łączy nas Bóbr - wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturalnego dl aktywizacji turystycznej na terenie Bramy Lubawskiej i w Mikroregionie Zacler

Tytuł rysunku: OBIEKT SANITARNY I - WIEŃCE, SŁUPY, obr. 0006 (Miszkowice), dz. nr 547/1, jed. ewid. 020703 5 (Lubawka - obszar wiejski)

Nr rys.: K-2.5