WYKAZ DREWNA DLA OBIEKTU SANITARNEGO I

Element	Typ	Ilość	Przekrój	Długość	Długość całkowita	[m^3]	[m^3]	[m^3]	[m^3]	[m^3]
-	-	[szt]	[mm/mm]	[m]	[mb]	40 / 140	60 / 180	140 / 140	100 / 220	40 / 240
KROKWIE	KR1	44	60/180	5,30	233,20	-	2,5186	-	-	-
	KR2	4	60/180	4,70	18,80	-	0,2030	-	-	-
	KR3	4	60/180	3,00	12,00	-	0,1296	-	-	-
	KR4	2	60/180	1,60	3,20	-	0,0346	-	-	-
	KR5	4	60/180	1,70	6,80	-	0,0734	-	-	-
	KR6	4	60/180	3,40	13,60	-	0,1469	-	-	-
	KR7	16	60/180	4,00	64,00	-	0,6912	-	-	-
	KRN1	4	100/220	5,50	22,00	-	-	-	0,4840	-
SŁUPY	S1	48	60/180	0,50	24,00	-	0,2592	-	-	-
BELKI	B1	18	60/180	6,70	120,60	-	1,3025	-	-	-
	B2	8	60/180	4,50	36,00	-	0,3888	-	-	-
JĘTKI	J1	52	40/140	3,60	187,20	1,0483	-	-	-	-
	J2	1	60/180	2,10	2,10	-	0,0227	-	-	-
	J3	24	40/140	2,00	48,00	0,2688	-	-	-	-
MURŁATY	MR1	4	140/140	4,20	16,80	-	-	0,3293	-	-
	MR2	2	140/140	24,35	48,70	-	-	0,9545	-	-
DESKI KALENICY	DO1	1	40/240	24,35	24,35	-	-	-	-	0,2338
	DO2	2	40/240	5,90	11,80	-	-	-	-	0,1133
					SUMA:	1,3171	5,7704	1,2838	0,4840	0,3470
					SUMA CAŁKOWITA:	9,2024				