

LEGENDA:

1. Wodomierz należy zamontować na konsoli wodomierzowej
2 Montaż wodomierza wykonać zgodnie z PN–ISO 4064–2 Ad1 oraz PN–B–10720

Nr	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Uwagi
1	Rura przewodowa PEHD SDR17 De50 PN10	szt.	2	
2	Złączka elektroop. PE De50 z gw.zew.DN40	szt.	2	
3	Zawór kulowy DN40	szt.	1	
4	Redukcja DN40/DN25	szt.	2	
5	Kolano DN25	szt.	2	
6	Wodomierz JS–6,3 Dn 25	szt.	1	
7	Zawór antyskażeniowy EA 251 DN40	szt.	1	
8	Zawór kulowy DN40 z odwadniaczem	szt.	1	
9	Studni wodomierzowa	kpl	1	

ProJ.M. Jacek Magiera
Ul. STAROMIEJSKA 8/2u, 58–560 JELENIA GORA, tel.: 508396919, e–mail: projm@interia.pl

	Imię i Nazwisko	Podpis	Data	Nr uprawnień	Nr archiw.:	
Projektant:	inż. Patryk Konsewicz		04.2016	662/01/DUW	Stadium:	Instalacje Sanit.
Opracował:					Część:	
Sprawdzający					Skala:	1:100

Zleceniodawca:	GMINA LUBAWKA, Plac Wolności 1, 58–420 Lubawka
Temat:	PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ ZBIORNIKA WODNEGO W BUKÓWCE w ramach projektu p.n.: Łączy nas Bóbr – wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturalnego dl aktywizacji turystycznej na terenie Bramy Lubawskiej i w Mikroregionie Zacler
Tytuł rysunku:	OBIEKT SANITARNY – Studnia wodomierzowa (Paprotki),dz. nr 130/1 i 130/2, 020703_5 (Lubawka–obszar wiejski)
Nr rys.:	IS–11