

## 2. PRZEDMIAR ROBÓT

CPV 45110000-1, 45233140-2

Lp	SSTWiOR	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn	Wartość netto
<b>I WYMAGANIA OGÓLNE BUDOWY</b>						
1	D-M-00.00.00	Wymagania ogólne budowy: - organizacja placu budowy, wymagane kontraktem ubezpieczenia i gwarancje, wymagane kontraktem nadzory branżowe, organizacja ruchu	kpl	1		
<b>II ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE CPV 45110000-1</b>						
2	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni jezdni z kostki betonowej 8 cm wraz z podsypką oraz wywozem destruktu na składowisko Wykonawcy ul. Boczna 742 RAZEM 742	m <sup>2</sup>	742,00		
3	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni chodnika z kostki betonowej 8 cm wraz z podsypką i wywozem destruktu na składowisko Wykonawcy ul. Boczna 455 ul. Piastowska 77 ul. Łączna 5 RAZEM 537	m <sup>2</sup>	537,00		
4	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni jezdni z kostki kamiennej 16/18 cm wraz z podsypką oraz wywozem destruktu na składowisko tymczasowe ul. Piastowska 287 ul. Łączna 345 RAZEM 632	m <sup>2</sup>	632,00		
5	D-01.02.04	Rozbiórka podbudowy z kruszywa 25 cm wraz z wywozem destruktu na składowisko Wykonawcy ul. Boczna 742 ul. Piastowska - 287 ul. Łączna - 345 RAZEM 1374	m <sup>2</sup>	1 374,00		
6	D-01.02.04	Rozbiórka podbudowy z kruszywa 10 cm - chodniki wraz z wywozem destruktu na składowisko Wykonawcy ul. Boczna 455 ul. Piastowska - 77 ul. Łączna - 5 RAZEM 537	m <sup>2</sup>	537,00		
7	D-04.01.01	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne gł 10 cm wraz z jego profilowaniem ul. Boczna - 742 RAZEM 742	m <sup>2</sup>	742,00		
8	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem wraz z wywozem destruktu na składowisko Wykonawcy ul. Boczna - 270 ul. Łączna 5 RAZEM 275	m	275,00		

9	D- 01.02.04	Rozbiórka cokołu betonowego 40 x 40 na ławie betonowej z oporem wraz z wywozem destruktu na składowisko Wykonawcy ul. Piastowska - 64 RAZEM 64	m	64,00		
10	D- 01.02.04	Rozbiórka obrzeży betonowych na ławie betonowej wraz z wywozem destruktu na składowisko Wykonawcy ul. Boczna - 75 RAZEM 75	m	75,00		
11	D- 01.02.04	Rozbiórka istniejących wpustów ulicznych 5	szt	5,00		
12	D- 01.01.01	Wyniesienie trasy i punktów wysokościowych w terenie ul Boczna 146 ul Piastowska 76 ul Łączna 79 RAZEM 301	m	301,00		
<b>III ROBOTY DROGOWE CPV 45233140-2</b>						
13	D- 04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 1,5 - 2,5 MPa 15 cm ul Boczna - 830 ul. Piastowska - 310 ul Łączna - 393 RAZEM 1533	m <sup>2</sup>	1 533,00		
14	D- 04.04.02	Podbudowa z mieszanki 0/63 lub 0/31,5 20 cm ul. Boczna 742 ul Piastowska 287 ul Łączna 345 RAZEM 1374	m <sup>2</sup>	1 374,00		
15	D- 08.01.01	Krawężnik betonowy 15x30 nowy na ławie betonowej z oporem ul. Boczna - 270 ul. Piastowska 64 ul. Łączna 5 RAZEM 339	m	339,00		
16	D- 04.04.02	Podbudowa z mieszanki 0/31,5 10 cm - chodnik ul. Boczna 455 ul Piastowska 77 ul Łączna 5 RAZEM 537	m <sup>2</sup>	537,00		
17	D- 08.02.02	Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej szarej gr 8 cm na podsypce piaskowej ul Piastowska - 742 RAZEM 742	m <sup>2</sup>	742,00		
18	D- 08.03.01	Obrzeże betonowe 8x30 nowy na ławie betonowej ul. Boczna - 75 RAZEM 75	m	75,00		
19	D- 08.02.03	Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej czerwonej gr 8 cm na podsypce piaskowej ul. Boczna 455 ul. Piastowska 77 ul. Łączna 5 RAZEM 537	m <sup>2</sup>	537,00		

20	D- 05.03.01	Nawierzchnia kostki kamiennej 16/18 z odzysku (z uzupełnieniem 10% brakującej kostki) na podsypce piaskowej 3-5 cm ul. Piastowska 287 ul Łączna 345 RAZEM 632	m <sup>2</sup>	632,00		
21	D- 03.02.01	Wykonanie wpustów ulicznych z rusztem uchylnym klasy C-250 5	szt	5,00		
22	D- 03.02.01a	Regulacja pionowa urządzeń uzbrojenia podziemnego studnie kanalizacyjne 13 x 0,3 = 3,9 studnie telekomunikacyjne 8 x 0,4 = 3,2 zawory woda, gaz - 4 x 0,1 = 0,4 Razem 7,5	m <sup>3</sup>	7,50		
23	D- 07.06.03	Remont murków ogrodzeń 6	m <sup>3</sup>	6,00		
<b>RAZEM NETTO</b>						
<b>PODATEK VAT 22%</b>						
<b>RAZEM BRUTTO</b>						

## TABELA DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Lp	ELEMENT	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	WYMAGANIA OGÓLNE BUDOWY			
2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE			
3	ROBOTY DROGOWE			
<b>RAZEM</b>				