

2. PRZEDMIAR ROBÓT

CPV 45110000-1, 45233140-2, 45232452-5

Lp	SSTWiO R	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn	Wartość netto
I WYMAGANIA OGÓLNE BUDOWY						
1	D-M- 00.00.00	Wymagania ogólne budowy: - organizacja placu budowy, wymagane kontraktem ubezpieczenia i gwarancje, wymagane kontraktem nadzory branżowe, organizacja ruchu	kpl	1,00		
II ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE CPV 45110000-1						
2	D- 01.01.01	Wyniesienie trasy i punktów wysokościowych w terenie 362	m	443,00		
III ROBOTY DROGOWE CPV 45233140-2						
3	D- 08.01.01	Krawężniki wibroprasowane na ławie z betonu B15 gr 10cm. 17	m	17,00		
4	D- 04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni masą mineralno - asfaltową 0/12,8 mm w ilości 75 kg/m2 na uprzednio skropionym podłożu 1326,93m2 x 0,075 99,52Mg	Mg	99,52		
5	D- 05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm gr. 5 cm na uprzednio skropionym podłożu 1326,93	m ²	1326,93		
6	D- 04.04.02, D- 05.03.05	Zjazdy z mas bitumicznych gr 8 cm (4 cm warstwa wiążąca, 4 cm warstwa ścieralna) wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa 0/31,5 gr. 20 cm 19,70+31,27+52,45+10,64=114,04	m ²	114,04		
7	D- 06.03.01	Ścinanie zawyżonych poboczy gr 10 cm (wraz z ich wykoszeniem) 639	m ²	639,00		
8	D- 06.03.01	Formowanie poboczy z niesortu kamiennego zagęszczonego mechanicznie gr 7 cm 639	m ²	639,00		
IV ODWODNIENIE DROGI CPV45232452-5						
9	D- 03.01.01	Budowa przepustu z rur żelbetowych fi 400 5+8+7=13	m	20,00		
10	D- 03.01.01	Wykonanie ścianek czołowych przepustów fi 400 6	szt	6,00		
11	D- 03.01.03	Odmulenie istniejących przepustów 7+10=17	m	17,00		
12	D- 06.04.01	Odmulenie rowu przydrożnego śr. 15cm 94+234+70+55+103+75=631	m	631,00		

13	D-08.05.01	ułożenie korytek betonowych na ławie z betonu B15 o grubości 10cm 20	m	20,00		
14	D-03.02.01	wykonanie wpustu ulicznego wraz z odstojnikiem	1 szt	1,00		
15	D-03.02.01	wykonanie przykanaliku fi 200 5	m	5,00		
16	D-03.02.01	Wykonanie ścianek czołowych przykanaliku fi 200 1	szt	1,00		
RAZEM NETTO						
PODATEK VAT 22%						
RAZEM BRUTTO						

TABELA DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Lp	DZIAŁ PRZEDMIARU	Cena netto	VAT	Wartość brutto
I	WYMAGANIA OGÓLNE BUDOWY			
II	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE CPV 45110000-1			
III	ROBOTY DROGOWE CPV 45233140-2			
IV	ODWODNIENIE DROGI CPV45232452-5			
RAZEM				