

## 2. PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	SSTWiOR	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn	Wartość netto
<b>I WYMAGANIA OGÓLNE BUDOWY</b>						
1	D-M-00.00.00	Wymagania ogólne budowy: - organizacja placu budowy, wymagane kontraktem ubezpieczenia i gwarancje, wymagane kontraktem nadzory branżowe, organizacja ruchu	kpl	1,00		
<b>II ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE CPV 45110000-1</b>						
2	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej ulicy gr 10cm wraz z wywozem destruktu na składowisko	m2	37,00		
3	D-02.01.01	Wykopy w gruncie kat IV pod konstrukcję drogi wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego	m3	462,64		
4	D-01.02.04	Rozbiórka przepustu pod drogą km 0 + 066,96m – 5,5m km 0 + 429,32m – 6,00m RAZEM: 11,50m	m	11,50		
5	D-01.01.01	Wyniesienie trasy i punktów wysokościowych w terenie	m	721,00		
<b>III ROBOTY DROGOWE CPV 45233140-2</b>						
6	D-08.05.03	Rynsztoki z kostki kamiennej 8x10cm na ławie betonowej km0 + 387,98 – 6,0m km0 + 393,58m – 6,0m RAZEM: 12,00mb	mb	12,00		
7	D-08.05.01	Korytka betonowe na ławie betonowej km0 + 300,75m do km0 + 384,98m – 84,00m km0 + 396,58m do km0 + 482,75m – 86,00m RAZEM: 170,00mb	mb	170,00		
8	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki kruszywa 0/63 gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	2485,00		
9	D-05.03.05	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8 mm gr. 4 cm, podłoże skropione emulsją asfaltową w ilości 1,0 kg/m2 czystego asfaltu	m <sup>2</sup>	2341,00		
10	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm gr. 4 cm, podłoże skropione emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 czystego asfaltu	m <sup>2</sup>	2270,00		
		Zjazd z mas bitumicznych gr 8 cm (4 cm warstwa wiążąca, 4 cm warstwa ścieralna) wraz z wykonaniem				

		podbudowy z kruszywa 0/63 gr. 20 cm km0 + 020,24m – 14,70m2 km0 + 061,26m – 6,10m2 km0 + 241,83m – 5,50m2 km0 + 338,92m – 5,50m2 km0 + 387,98m - 5,50m2 km0 + 393,58m – 5,50m2 km0 + 534,83m – 5,50m2 km0 + 579,53m – 5,50m2 km0 + 690,62m – 5,60m2				
11	D-05.03.05, D-04.02.02	km0 + 701,58m – 11,03m2 RAZEM: 70,43m2	m <sup>2</sup>	70,43		
<b>IV ODWODNIENIE DROGI CPV45232452-5</b>						
12	D-03.01.01	Wykonanie ścianek czołowych przepustów fi 600	szt	6,00		
13	D-03.01.01	Budowa przepustu z rur żelbetowych fi 600 18	m	18,00		
14	D-06.04.01	Odmulenie i regulacja rowu km0 + 429,32m - 44m km0 + 654,21m do km0 + 722,84m – 68,63m 112,63m	m	112,63		
<b>RAZEM NETTO</b>						
<b>PODATEK VAT 22%</b>						
<b>RAZEM BRUTTO</b>						

## TABELA DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Lp	Dział przedmiaru	Cena netto	VAT	Cena brutto
I	WYMAGANIA OGÓLNE BUDOWY			
II	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE CPV 45110000-1			
III	ROBOTY DROGOWE CPV 45233140-2			
IV	ODWODNIENIE DROGI CPV45232452-5			
<b>RAZEM</b>				