

Przedmiar

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Kody CPV: 45332000-3 Kładzenie upustów hydraulicznych PRZYBORY SANITARNE			
1.1 Nr STWiOR: SST-2S Kody CPV: 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego; UMYWALKA 45x30 3 = 3,0			
	3,0	~3	szt
1.2 Nr STWiOR: SST-2S Kody CPV: 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego Postument porcelanowy do umywalek 3 = 3,0			
	3,0	~3	kpl
1.3 Zlewozmywak żeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na szafce 1 = 1,0			
	1,0	~1	szt
1.4 Nr STWiOR: SST-2S Kody CPV: 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego Wpust podłogowy Dn50 żel. 3 = 3,0			
	3,0	~3	szt
1.5 Nr STWiOR: SST-2S Kody CPV: 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt 4 = 4,0			
	4,0	~4	kpl
1.6 Pisuary pojedyncze, z zaworem spłukującym 2 = 2,0			
	2,0	~2	kpl
2 Kody CPV: 45332000-3 Kładzenie upustów hydraulicznych Przewody kanalizacji sanitarnej			
2.1 Nr STWiOR: SST-2S Kody CPV: 45332200-5 Hydraulika Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50-mm umywalki 3 = 3,0 wpusty podłogowe 3 = 3,0 zlewozmywak 1 = 1,0 zmywarka 1 = 1,0 pisuar 2 = 2,0			
	10,0	~10	szt
2.2 Nr STWiOR: SST-2S Kody CPV: 45332200-5 Hydraulika Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110-mm podejścia z misek ustępowych 4 = 4,0			
	4,0	~4	szt
2.3 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50-mm 1,5+3*0,5+0,3+0,5+1,0+1,0+2*0,5 = 6,8			
	6,8	~6,8	m
2.4 Nr STWiOR: SST-2S Kody CPV: 45332200-5 Hydraulika Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 75-mm 0,5+1,5+2,5+2,5 = 7,0			
	7,0	~7,0	m
2.5 Nr STWiOR: SST-2S Kody CPV: 45332200-5 Hydraulika Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110-mm 1,0*2+0,5*2+2,0 = 5,0			
	5,0	~5,0	m
2.6 Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi 50-mm 0,6+0,8+1,1+0,5+0,5 = 3,5			
	3,5	~3,500	m
2.7 Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi 75-mm 0,8+1,0+1,2+0,7+1,5 = 5,2			
	5,2	~5,2	m
2.8 Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi 110-mm 2,5+1,8+0,5*2+1,5 = 6,8			
	6,8	~6,8	m
3 Kody CPV: 45332000-3 Kładzenie upustów hydraulicznych ARMATURA KANALIZACYJNA			
3.1 Nr STWiOR: SST-2S Kody CPV: 45332200-5 Hydraulika Czyszczeniaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 75-mm 2 = 2,0			
	2,0		

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
	2,0	~2	szt
3.2 Nr STWiOR: SST-2S Kody CPV: 45332200-5 Hydraulika Czyszczeniaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi·110·mm 1 = 1,0 1,0		~1	szt
3.3 Czyszczeniaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi·110·mm; ANALOGIA: CZYSZCZENIaki REWIZYJNE W POSADZKACH 1 = 1,0 1,0		~1	szt
3.4 Nr STWiOR: SST-2S Kody CPV: 45332200-5 Hydraulika Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi·75·mm; ANALOGIA: ZAWORY NAPOWIETRZAJĄCE DN75 Pion K2 1 = 1,0 Pion K3 1 = 1,0 2,0		~2	szt
4 Kody CPV: 45332000-3 Kładzenie upustów hydraulicznych WYKOPY, PRZEKUCIA, BRUZDY ITP			
4.1 Nr STWiOR: SST-2S Kody CPV: 45332200-5 Hydraulika Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach betonowych, przewód Fi·do 300 mm, grubość ścian do 20 cm; ANALOGIA: PRZEBICIE OTWORU PRZEZ ŚCIANE FUNDAMENTOWĄ ZEWN. - NAWIĄZANIE DO ISTN. PRZYŁĄCZA przejście przez ścianę fundamentowa zewnętrzna - nawiązanie do istn. przyłącza 1 = 1,0 1,0		~1	3,00 otwór
4.2 Nr STWiOR: SST-2S Kody CPV: 45332200-5 Hydraulika Wykucie bruzd, bruzdy poziome, ściany murowane, przekrój do 100 cm2 1,5+1,0+1,2 = 3,7 3,7		~3,7	m
4.3 Nr STWiOR: SST-2S Kody CPV: 45332200-5 Hydraulika Wykucie bruzd, bruzdy pionowe lub skośne, ściany murowane, przekrój do 100 cm2 3*0,5+2*0,5 = 2,5 2,5		~2,5	m
4.4 Nr STWiOR: SST-2S Kody CPV: 45332200-5 Hydraulika Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm; ANALOGIA: ROZKUCIE POSADZKI POD WYKOP NA RUROCIĄGI 0,5*0,10*(0,8+1,5+1,2+1,2+ 0,5+0,5+3,3+1,5+0,8+1,8+ 0,5*2) = 0,705 0,705		~0,705	m3
4.5 Nr STWiOR: SST-2S Kody CPV: 45332200-5 Hydraulika Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z odrzuconiem na odległość do 3·m 0,5*0,70*(0,8+1,5+1,2+1,2+ 0,5+0,5+3,3+1,5+0,8+1,8+ 0,5*2) = 4,935 4,935		~4,935	m3
4.6 Nr STWiOR: SST-2S Kody CPV: 45332200-5 Hydraulika Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10·cm; ANALOGIA: PODSYPKA gr. 10cm 0,5*(0,8+1,5+1,2+1,2+0,5+ 0,5+3,3+1,5+0,8+1,8+0,5*2) = 7,05 7,05		~7,050	m2
4.7 Nr STWiOR: SST-2S Kody CPV: 45332200-5 Hydraulika Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10·cm; ANALOGIA: OBSYPKA gr. 10cm 0,5*(0,8+1,5+1,2+1,2+0,5+ 0,5+3,3+1,5+0,8+1,8+0,5*2) = 7,05 7,05		~7,050	m2
4.8 Nr STWiOR: SST-2S Kody CPV: 45332200-5 Hydraulika Wywóz samochodami samowładoczymi do 1·km, grunt kategorii III ziemia zamiast podsypki i obsypki 7,05*0,1*2 = 1,41 1,41		~1,410	m3
4.9 Nr STWiOR: SST-2S Kody CPV: 45332200-5 Hydraulika Wywóz samochodami samowładoczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km j.w. 1,41 = 1,41 1,41		~1,410	2,00 m3

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
4.10 Nr STWiOR: SST-2S Kody CPV: 45332200-5 Hydraulika Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, zasypanie ziemią z ukopów ziemia z wykopów łącznie 4,935 = 4,935 ziemia wywieziona -1,41 = -1,41 3,525			m3
4.11 Nr STWiOR: SST-2S Kody CPV: 45332200-5 Hydraulika Uzupełnienie konstrukcji betonowych, beton B-15 - UZUPEŁNIENIE POSADZKI PO WYKOPIE POD RUROCIĄG UZUPEŁNIENIE POSADZKI 0,705 = 0,705 0,705			m3
5 Kody CPV: 45332000-3 Kładzenie upustów hydraulicznych WYKOŃCZENIA, OBUDOWY ITP.			
5.1 Nr STWiOR: SST-2S Kody CPV: 45332200-5 Hydraulika Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach, 0,2-0,50-m2; ANALOGIA: DRZWICZKI REWIZYJNE 150x150mm NA CZYSZCZAKACH PIONÓW KANALIZACYJNYCH piony 2 = 2,0 2,0			szt
5.2 Nr STWiOR: SST-2S Kody CPV: 45332200-5 Hydraulika Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, belki i podciągi, 1-warstwowa, 55-01; ANALOGIA: OBUDOWA PRZEWODÓW PŁYTAMI GIPSOWO-KARTONOWYMI Pion K2 0,15*3,0*2 = 0,9 pion K3 0,15*3,0*2 = 0,9 podejścia z przyborów 0,20*1,2*2+0,30*2,2*5 = 3,78 5,58			m2
5.3 Nr STWiOR: SST-2S Kody CPV: 45332200-5 Hydraulika Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne; ANALOGIA: OBSADZENIE KRATEK W ŚCIANKACH REGIPSOWYCH 2 = 2,0 2,0			szt
5.4 Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach, 0,2-0,50-m2; ANALOGIA: POKRYWY ŻEL. 200x200mm NA KĄTOWNIKACH NA REWIZJACH W POSADZCE rewizje w posadzkach 1 = 1,0 1,0			szt
6 Kody CPV: 45332000-3 Kładzenie upustów hydraulicznych PION WENTYLACYJNY KANALIZACJI SANITARNEJ			
6.1 Nr STWiOR: SST-2S Kody CPV: 45332200-5 Hydraulika Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi-110-mm 1 = 1,0 1,0			szt
6.2 Nr STWiOR: SST-2S Kody CPV: 45332200-5 Hydraulika Przebicie otworów w dachu o powierzchni do 0,1 m2, konstrukcja dachu drewniana pion wentylacyjny 1 = 1,0 1,0			otwór
6.3 Nr STWiOR: SST-2S Kody CPV: 45332200-5 Hydraulika Obróbki blacharskie, wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papa lub dachówka, ocynkowana 0,50-mm j.w. 1 = 1,0 1,0			szt
6.4 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w stropach, strop pustakowy grubości do 30 cm, przewód Fi do 200 mm PARTER / I PIĘTRO 1 = 1,0 I PIĘTRO / PODDASZE = 1,0 NIEUŻYTKOWE 1 = 1,0 2,0			otwór
6.5 Nr STWiOR: SST-2S Kody CPV: 45332200-5 Hydraulika Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskowa, Fi 110-mm 10 = 10,0 10,0			m
6.6 Nr STWiOR: SST-2S Kody CPV: 45332200-5 Hydraulika Wykucie bruzd, bruzdy pionowe lub skośne, ściany murowane, przekrój do 200 cm2 Pion K3 8,5 = 8,5 8,5			m
6.7 Izolacja rurociągów matami (płytami) Thermasheet, izolacja 30-mm, rurociąg Fi 127-140-mm, Ultra izolacja w obrębie poddasza nieużytkowego 2*3,14*0,1*1,5 = 0,942 0,942			m2

