

## Przedmiar

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Kody CPV: 45332000-3 Kładzenie upustów hydraulicznych 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza WENTYLACJA MECHANICZNA - SALA ZABAW			
1.1 Przebicie otworów dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych, otwór 0,1-0,5 m2, ściany grubości 1/2 cegły 1 = 1,0			
	1,0	-1	otwór
1.2 Przebicie otworów dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych, otwór 0,1-0,5 m2, ściany grubości 1 cegły 1 = 1,0			
	1,0	-1	otwór
1.3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ: S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200-mm podejście z pom. 4 2*3,14*0,05*(1,7+0,5) = 0,6908			
	0,6908	-0,691	m2
1.4 Nr STWiOR: SST-2S Kody CPV: 45332200-5 Hydraulika Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, belki i podciągi, 1-warstwowa, 55-01; ANALOGIA: OBUDOWA PRZEWODÓW PŁYTAMI GIPSOWO-KARTONOWYMI OBUDOWA PRZEWODU SPIRO Fi100 WRAZ Z PRZEWODAMI 0,15*1,5*2+0,25*1,5+0,15* C.O. 0,25 = 0,8625			
	0,8625	-0,863	m2
1.5 Nr STWiOR: SST-5S Kody CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji Wentylator wyciągowy naścienny typ SYSTEMAIR BF150 1-faz., Qs=40W WENTYLATORY W POM. 3a I 3b 2 = 2,0			
	2,0	-2	szt
1.6 Wentylator wyciągowy z opóźnieniem czasowym "DOSPEL" typ STYL100 WC fi100 (1-faz., Qs=250W) wentylatory w pom. 4 1 = 1,0			
	1,0	-1	szt