

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PARTER			
1		Demontaż wraz z odnalezieniem i powiązaniem obwodów - Analiza własna	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
d.1	1207-01	210	m	210.000	
				RAZEM	210.000
3	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód YDYp 3x1, 5mm ² 750V	m		
d.1	0205-01	180	m	180.000	
				RAZEM	180.000
4	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód YDYp 3x2,5 mm ² 750V	m		
d.1	0205-01	110	m	110.000	
				RAZEM	110.000
5	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 5x4mm ² 750V	m		
d.1	0205-03	24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
6	KNNR 5	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
d.1	1208-01	210	m	210.000	
				RAZEM	210.000
7	KNNR 5	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
d.1	1209-08	12	otw.	12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNNR 5	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt.		
d.1	0301-11	36	szt.	36.000	
				RAZEM	36.000
9	KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
d.1	0302-01	30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
10	KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.		
d.1	0302-06	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNNR 5	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.1	0306-03	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNNR 5	Łączniki i przyciski jednobiegowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.1	0306-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
d.1	0308-02	16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
14	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
d.1	0308-01	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNNR 5	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - RP-0	szt.		
d.1	0404-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNNR 5	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg	szt.		
d.1	0404-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNNR 5	Montaż opraw oświetleniowych wieszanych - zyrandol, wg projektu	kpl.		
d.1	0501-01	5	kpl.	5.000	

Lp.	Podst	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.000
18	KNNR 5 d.1 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawy świetlówkowe typu OKN - według projektu 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNNR 5 d.1 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane - kinkiety łazienkowe według projektu 12	kpl. kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
20	KNNR 5 d.1 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane - kinkiety dekoracyjne według projektu 10	kpl. kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
21	KNR AL-01 d.1 0201-05	Montaż czujki ruchu firmy Steinel 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
22	KNNR 5 d.1 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNNR 5 d.1 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 13	pomiar pomiar	13.000	
				RAZEM	13.000
24	KNNR 5 d.1 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNNR 5 d.1 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 22	szt. szt.	22.000	
				RAZEM	22.000