



DREWNO KLASY C30

PROJEKTOWANE ROBOTY W ZAKRESIE NINIEJSZEGO RYSUNKU :
- WYMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z POSZYCIEM ,
- DOCIEPLENIE ELEWACJI METODĄ LEKKĄ MOKRĄ ,

WYKAZ ELEMNTÓW DREWNIANYCH PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI DACHU :
- KROKWIE „K1” : 9X18 CM (WG. PRZĘKROJU A-A)
- KROKWIE „K2” : 9X20 CM
- JĘTKI „J1” : 2X 6X16 CM
- JĘTKI „J2” : 2X 6X16 CM
- WIESZAK „W1” : 9X9 CM
- PODŁUŻNICE „ U1” : 10X10 CM
- MURŁATY „M1” : 14X14 CM
- PRZEPUSTNICE „P1” : 9X18 CM

Z.U.T.B " MAK- TECH " s.c A. Makaś , W. Wilk ul. Słowackiego 9 Kamienna Góra	PROJEKT BUDOWLANY		
	Inwestycja	Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chełmsku Śląskim	
	Inwestor	Gmina Lubawka , 58-420 Lubawka , ul. Plac Wolności 1	
	Adres inwestycji	58-420 Chełmsko Śląskie , ul. Rynek 14 , DZ. NR 159/13	
	Branża	BUDOWLANA	
	Projektant	mgr inż. arch. Anna Michno upr. 284/00/DUW mgr inż. Włodzimierz Wilk upr. 557/01/DUW	RYS. nr. 5
	Asystent projektanta	mgr inż. Jarosław Wawrzaszek zam. ul. Żeromskiego 37/3 , 58-372 Boguszów - Gorce	
Nazwa rysunku		PRZĘKRÓJ B-B	Data: GRUDZIEŃ 2007