



PRZEGRODY

A - terakota (warstwa projektowana)
- istniejący układ warstw

E - Pokrycie -dachówka ceramiczna
karpiówka ułożoną w koronkę
- łaty drewniane 5x5cm,
- kontrłaty 50x15mm
- folia wiatroizolacyjna ,
- krokwie

- PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAKRESIE NINIEJSZEGO RYSUNKU :
- ZAMUROWANIE ZEWNĘTRZNEGO WEJŚCIA DO PIWNICY ŚCIANĄ TRÓJWARSTWOWĄ ZE WSTAWIENIEM OKNA „OP”-100/40 ,
 - WSTAWIENIE W MIEJSCU ZAMUROWANYCH DRZWI OKNA 100X40CM ,
 - DOCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU ,
 - WYMIANA ISTNIEJĄCEGO PROGU PRZY GŁÓWNYM WEJŚCIU NA PRÓG KAMIENNY ,
 - CZĘŚCIOWE NAPRAWY TYNKÓW NA ŚCIANACH I SUFITACH , MAŁOWANIE , RENOWACJA LUB WYMIANA POSADZEK ,
 - WYMIANA KONSTRUKCJI DACHU ,
 - WYMIANA POSZYCIA DACHU

- UWAGI
- Z UWAGI NA ZŁY STAN TECHNICZNY ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI DACHU PROJEKTUJE SIĘ NOWĄ ,
 - PROJEKTOWANE MURŁATY ŁĄCZYĆ Z WIENCAMI STROPÓW ZA POMOCĄ KOTEW WKLEJANYCH FI 16mm FIRMY HILTI (PATRZ ZAŁĄCZNIK DO CZĘŚCI OPISOWEJ) , MOCOWAĆ CO 0,9 M ,
 - KROKWIE ŁĄCZYĆ Z MURŁATAMI ZA POMOCĄ PERFOROWANYCH BLACH KĄTOWYCH ,
 - W MIEJSCU ISTNIEJĄCEGO WEJŚCIA ZEWNĘTRZNEGO DO PIWNICY WSTAWIĆ OKIENKO PIWNICZNE OP-100X40 CM , POZOSTAŁĄ CZĘŚĆ OTWORU ZAMUROWAĆ ŚCIANĄ 3 WARSTWOWĄ ,
 - USUNĄĆ ZAWILGOCONE TYNKI W PIWNICY I UZUPEŁNIĆ TYNKIEM RENOWACYJNYM FIRMY CAPAROL

DREWNO KLASY C30

| | | | |
|--|----------------------|---|----------------|
| Z.U.T.B " MAK- TECH " s.c A. Makaś , W. Wilk ul. Słowackiego 9 Kamienna Góra | PROJEKT WYKONAWCZY | | |
| | Inwestycja | Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chełmsku Śląskim | |
| | Inwestor | Gmina Lubawka , 58-420 Lubawka , ul. Plac Wolności 1 | |
| | Adres inwestycji | 58-420 Chełmsko Śląskie , ul. Rynek 14 , DZ. NR 159/13 | |
| | Branża | BUDOWLANA | RYS. nr. 4 |
| | Projektant | mgr inż. arch. Anna Michno upr. 284/00/DUW mgr inż. Włodzimierz Wilk upr. 557/01/DUW | |
| | Asystent projektanta | mgr inż. Jarosław Wawrzaszek zam. ul. Żeromskiego 37/3 , 58-372 Boguszów - Gorce | SKALA 1:100 |
| | Nazwa rysunku | PRZEKRÓJ A-A Data: GRUDZIEŃ 2007 | |