


nr 5 fi12 l=155 cm



NR 4 fi 8 l=102 cm

25 - 44 szt.
24 - 44 szt.
23 - 44 szt.

25 - 44 szt.
24 - 44 szt.
23 - 44 szt.

17

17

5

| Nr PRETA | fi [mm] | l [cm] | Ilość [szt] | Masa jedn [kg/m] | Waga [kg] |
|-------------|------------|-----------|----------------|---------------------|--------------|
| 1 | 12 | 980 | 88 | 0.888 | 766 |
| 2 | 10 | 800 | 122 | 0.62 | 605 |
| 3 | 12 | 480 | 44 | 0.888 | 188 |
| 4 | 8 | 178 | 132 | 0.4 | 94 |
| 5 | 12 | 161 | 44 | 0.888 | 63 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| RAZEM | | | | | 1716 |
| | | | | | |
| | | | | | |

UWAGI:

- BELKI MOSTOWE WG ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNEGO
- WSZYSTKIE ŚCIĘCIA NAROŻY KONSTRUKCJI WYKONAĆ 3 X 3 cm
- BARIEROPORĘCZ, BARIERĘ ORAZ ZBALUSTRADĘ MONTOWAĆ WG ZALECEŃ "KATALOG DETALI MOSTOWYCH" WYDANIE GDDKiA

| | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------|
| TEMAT | EKSPERTYZA TECHNICZNA | | |
| OBIEKT | MOST DROGOWY NA RZECIE CZARNUSZKA | | |
| ADRES OBIEKTU | UL. KOŚCIUSZKI , LUBAWKA | | |
| INWESTOR | GMINA LUBAWKA PLAC WOLNOŚCI 1 , LUBAWKA | | |
| | Imię nazwisko, nr uprawnień | DATA | PODPIS |
| PROJEKTANT: | mgr inż Włodzimierz Wilk 557/01/DUW | IX 2009 | |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż Włodzimierz Lewowski 228/02/DUW | IX 2009 | |
| TREŚĆ | ZBROJENIE PŁYTY NADBETONU | SKALA 1:25 Rys. nr 6 | |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "TRAKT" Sędziszów 50 58-410 Marciszów | | |