

PRZEDMIAR ROBÓT - DROGA GMINNA W MISZKOWICACH

CPV 45100000-8, 45110000-1, 45233220-7, 45233222-1, 45232452-5, 45112710-5, 45233221-4, 45233290-8

Ip	SSTWiO RB	CPV	opis robót	j.m.	ilość	cena jedn.	wartość
I WYMAGANIA OGÓLNE							
1	D-M- 00.00.00		Dostosowanie do wymagań ogólnych Inwestora, organizacja placu budowy, ubezpieczenia, gwarancje, tymczasowa organizacja ruchu, nadzory branżowe, obsługa geodezyjna itp.	kpl.	1,00		
II ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
2			Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem średnio 3 cm $2505 \times 0,03 = 75,15$	m3	75,15		
III JEZDNIE							
3			Wykonanie warstwy wiążącej z BA 0/16 gr 5 cm 2375	m2	2 505,00		
4			Wykonanie poboczy z niesortu śr 8 cm $(460 \times 2 + 20) \times 1,0 = 940$	m2	940,00		
5			Ustawienie znaków pionowych D-1 - 2 szt, A-7 - 1 szt	szt	3,00		
IV PRZEPUST							
6			Przepust fi 1000 pod drogą	m	22,00		
7			Ścianki czołowe przepustu fi 1000	szt	2,00		
V ZJAZDY							
8			zjazdy z drogi, nawierzchnia bitumiczna z BA 0/16 gr. 5cm $7 \times 30 = 210$	m2	210,00		
RAZEM NETTO							
PODATEK VAT 22%							
RAZEM BRUTTO							