

2. PRZEDMIAR ROBÓT

lp	SSTWiORB	CPV	opis robót	j.m.	ilość	cena jedn.	wartość
I		45100000-8	Wymagania ogólne				
1	D-M-00.00.00		Dostosowanie do wymagań ogólnych Inwestora, organizacja placu budowy, ubezpieczenia, gwarancje, organizacja ruchu, nadzór archeologiczny i nadzory branżowe itp.	kpl.	1,00		
II			Roboty budowlane - ul.Rynek w Chelmsku Śl.				
II.1		45110000-1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
2	D-01.02.01.10		Wycinka 3 szt. Lip wraz z karczowaniem pni	szt.	3		
3	D-01.01.01		odtworzenie trasy punktów w terenie	m	470,00		
4	D-01.02.04		rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 6 ulicy i parkingu wraz z wywozem i utylizacją nawierzchni	m ²	898,00		
5	D-01.02.04		rozbiórka podbudowy z brukowca i kostki kamiennej 8x10 wraz ze złożeniem kostki na tymczasowym składowisku jezdnia 699+85 m ² parking 114,0 m ² razem 898,0 m ²	m ²	898,00		
6	D-04.01.01		wykonanie koryta gr. 40 cm pod ulicę z rynsztokami i parking wraz z kosztami wywozu i składowania	m ²	993,00		
7	D-01.02.04		rozbiórka chodnika z kostki granitowej 8/10 cm wraz z kosztami wywozu i składowania	m ²	354,00		
8	D-04.01.01		wykonanie koryta pod chodnikiem - rozbiórka podbudowy pod chodnikiem gr. 25cm wraz z kosztami wywozu i składowania	m ²	354,00		

9	D-01.02.04		rozbiórka krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem wraz z wywozem na składowisko wykonawcy i kosztami składowania	mb	153,00			
10	D-01.02.04		rozbiórka krawężników granitowych na ławie betonowej z oporem wraz z wywozem na składowisko wykonawcy i kosztami składowania	mb	119,00			
II.2		45233140-2	ROBOTY DROGOWE					
11	D-04.05.01		Stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5-2,5MPa pod jezdnią z rynsztokami, chodnikiem oraz parkingiem gr 15cm (grunt dowieziony z wytwórni). 973,0+354,0	m ²	1327,00			
12	D-04.04.02		podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 pod jezdnią , rynsztokami oraz parkingiem gr 25cm 1051+170		1221,00			
13	D-08.01.02		ułożenie krawężnika granitowego 30x15 (krawężnik cięty, nowy) na ławie z betonu B15 gr 10 cm wraz z oporem	mb	271,00			
14	D-08.05.03		ułożenie rynsztoku szer.1,0m przykrawężnikowego z kostki granitowej 8x10 spoinowanej cementem na ławie z betonu B15 gr. 15cm	m2	85,90			
15	D-05.03.01		warstwa ścieralna jezdni z kostki kamiennej 15x18 na podsypce piaskowej 3-5 cm spoinowanej piaskiem	m ²	679,00			
16	D-05.03.01		warstwa ścieralna parkingu z kostki granitowej 8x10 cm na podsypce piaskowej 3-5 cm wraz z liniami z kostki bazaltowej spoinowanej piaskiem	m ²	114,00			
17	D-04.04.02		podbudowa pod chodnikiem z kruszywa 0/31,5 gr 15cm	m ²	354,00			

18	D-05.03.01,		warstwa ścieralna chodnika z kostki granitowej 8/10 cm na podsypce piaskowej 3-5 cm	m ²	248,80		
19	D-05.03.01		warstwa ścieralna chodnika z płyt granitowych 60/60/8 cm , płomieniowanych na podsypce cem.-piaskowej	m ²	69,00		
20	D-03.02.01		regulacja pionowa urządzeń infrastruktury podziemnej - studnie kanalizacyjne z wymianą pokryw na nowe	szt	5,00		
21	D-03.02.01		regulacja pionowa urządzeń infrastruktury podziemnej - zawory wodne wraz z wymianą pokryw na nowe	szt	9,00		
22	D-03.02.01		regulacja pionowa urządzeń infrastruktury podziemnej - wpusty uliczne wraz z wymianą pokryw na nowe	szt	1,00		
23	D-09.01.01		plantowanie, humusowanie i obsianie trawą pasa terenu wzdłuż drogi	m ²	150,00		
II.4		45233140-2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				0,00
24	D-07.02.01		montaż znaków drogowych - słupki 1	szt	2,00		
25	D-07.02.01		montaż znaków - tabliczki 2	szt	2,00		
RAZEM NETTO							
PODATEK VAT 22%							
RAZEM BRUTTO							

TABELA DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Ip	CPV	opis robót	netto	VAT	Brutto
I	45100000-8	Wymagania ogólne			
II					
II.1	45110000-1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
II.2	45233140-2	ROBOTY DROGOWE			
II.4	45233140-2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
RAZEM					