

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Oświetlenie drogowe ul. Kolonia w Chełmsku Śl					
1	cennik branżowy	geodezyjne wytyczenie trasy linii kablowej	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5 0701-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m ³		
	185.6		m ³	185.600	
				RAZEM	185.600
3	KNNR 5 0702-03	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m ³		
	185.6		m ³	185.600	
				RAZEM	185.600
4	KNNR 5 0723-02	Przebiory mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami	m		
	20		m	20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm-rury AROT DVK 75	m		
	600		m	600.000	
				RAZEM	600.000
6	KNNR 5 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych- kabel YAKXS4x35	m		
	600		m	600.000	
				RAZEM	600.000
7	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg-słupy ocynkowane 8-10 kątnie ELMONTER H=8m	szt.		
	9		szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
8	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie	szt.		
	9		szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
9	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew. ew.		
	9		kpl.przew. ew.	9.000	
				RAZEM	9.000
10	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawy OUSE 70W	szt.		
	7		szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
11	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku-OUSE 150W	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
	9		odc.	9.000	
				RAZEM	9.000
13	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
	8		szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
15	cennik branżowy	geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNNR 5 0603-01	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm ²)	m		
	600		m	600.000	
				RAZEM	600.000