

2. PRZEDMIAR ROBÓT

| Ip | SSTWiORB | CPV | opis robót | j.m. | ilość | cena jedn. | wartość |
|------|--------------|------------|--|----------------|--------|------------|---------|
| I | | 45100000-8 | Wymagania ogólne | | | | |
| 1 | D-M-00.00.00 | | Dostosowanie do wymagań ogólnych Inwestora, organizacja placu budowy, ubezpieczenia, gwarancje, organizacja ruchu, nadzór archeologiczny i nadzory branżowe itp. | kpl. | 1,00 | | |
| II | | | Roboty budowlane - ul.Rynek w Chełmsku Śl. | | | | |
| II.1 | | 45110000-1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE PLAC MANEWROWY | | | | |
| 2 | D-01.01.01 | | odtworzenie trasy punktów w terenie 470 | m | 470,00 | | * |
| 4 | D-01.02.04 | | rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 6 plac manewrowy i parkingu wraz z wywozem i utylizacją nawierzchni 699 | m ² | 699,00 | | |
| 5 | D-01.02.04 | | rozbiórka podbudowy z brukowca i kostki kamiennej 8x10 wraz ze złożeniem kostki na tymczasowym składowisku ciąg manewrowy 699 | m ² | 699,00 | | |
| 6 | D-04.01.01 | | wykonanie koryta gr. 40 cm pod plac manewrowy z rynsztokami i parking wraz z kosztami wywozu i składowania 699 | m ² | 699,00 | | |
| II.2 | | 45110000-1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE CHODNIK, PARKING, RYNSZTOKI | | | | |
| 7 | D-01.02.01. | | Wycinka 3 szt. Lip wraz z karczowaniem pni 3 | szt. | 3,00 | | |
| 8 | D-01.02.04 | | rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 6 parkingu wraz z wywozem i utylizacją nawierzchni 199 | m ² | 199,00 | | |
| 9 | D-01.02.04 | | rozbiórka podbudowy z brukowca i kostki kamiennej 8x10 wraz ze złożeniem kostki na tymczasowym składowisku rynsztok 85 m2 parking 114,0 m2 razem 199,0 m2 | m ² | 199,00 | | |
| 10 | D-04.01.01 | | wykonanie koryta gr. 40 cm pod rynsztoki i parking wraz z kosztami wywozu i składowania 294 | m ² | 294,00 | | |
| 11 | D-01.02.04 | | rozbiórka chodnika z kostki granitowej 8/10 cm wraz z kosztami wywozu i składowania 354 | m ² | 354,00 | | |

| | | | | | | | |
|------|------------|----------------|--|----------------|--------|--|--|
| 12 | D-04.01.01 | | wykonanie koryta pod chodnikiem - rozbiórka podbudowy pod chodnikiem gr. 25cm wraz z kosztami wywozu i składowania 354 | m ² | 354,00 | | |
| 13 | D-01.02.04 | | rozbiórka krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem wraz z wywozem na składowisko wykonawcy i kosztami składowania 153 | mb | 153,00 | | |
| 14 | D-01.02.04 | | rozbiórka krawężników granitowych na ławie betonowej z oporem wraz z wywozem na składowisko wykonawcy i kosztami składowania 119 | mb | 119,00 | | |
| II.3 | | 45233140- 2 | ROBOTY DROGOWE PLAC MANEWROWY | | | | |
| 15 | D-04.05.01 | | Stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5-2,5MPa pod plac manewrowy (grunt dowieziony z wytwórni). 699 | m ² | 699,00 | | |
| 16 | D-04.04.02 | | podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 pod plac manewrowy, gr 25cm 699 | m ² | 699,00 | | |
| 17 | D-05.03.01 | | warstwa ścieralna jezdni z kostki kamiennej 15x18 na podsypce piaskowej 3-5 cm spoinowanej piaskiem 699 | m ² | 699,00 | | |
| II.4 | | 45233140- 2 | ROBOTY DROGOWE PARKING, CHODNIK, RYNSZTOKI | | | | |
| 14 | D-04.05.01 | | Stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5-2,5MPa pod rynsztokami, chodnikiem oraz parkingiem gr 15cm (grunt dowieziony z wytwórni). 648 | m ² | 648,00 | | |
| 15 | D-04.04.02 | | podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 pod rynsztokami oraz parkingiem gr 25cm 648 | m ² | 648,00 | | |
| 16 | D-08.01.02 | | ułożenie krawężnika granitowego 30x15 (krawężnik cięty, nowy) na ławie z betonu B15 gr 10 cm wraz z oporem 271 | mb | 271,00 | | |
| 17 | D-08.05.03 | | ułożenie rynsztoku szer.1,0m przykrawężnikowego z kostki granitowej 8x10 spoinowanej cementem na ławie z betonu B15 gr. 15cm 85,9 | m2 | 85,90 | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------------------|---|----------------|--------|--|-------------|
| 18 | D-05.03.01 | | warstwa ściernalna parkingu z kostki granitowej 8x10 cm na podsypce piaskowej 3-5 cm wraz z liniami z kostki bazaltowej spoinowanej piaskiem 114 | m ² | 114,00 | | |
| 19 | D-04.04.02 | | podbudowa pod chodnikiem z kruszywa 0/31,5 gr 15cm 354 | m ² | 354,00 | | |
| 20 | D-05.03.01, | | warstwa ściernalna chodnika z kostki granitowej 8/10 cm na podsypce piaskowej 3-5 cm 248 | m ² | 248,80 | | |
| 21 | D-05.03.01 | | warstwa ściernalna chodnika z płyt granitowych 60/60/8 cm , płomieniowanych na podsypce cem.-piaskowej 69 | m ² | 69,00 | | |
| 22 | D-03.02.01 | | regulacja pionowa urządzeń infrastruktury podziemnej - studnie kanalizacyjne z wymianą pokryw na nowe 5 | szt | 5,00 | | |
| 23 | D-03.02.01 | | regulacja pionowa urządzeń infrastruktury podziemnej - zawory wodne wraz z wymianą pokryw na nowe 9 | szt | 9,00 | | |
| 24 | D-03.02.01 | | regulacja pionowa urządzeń infrastruktury podziemnej - wpusty uliczne wraz z wymianą pokryw na nowe 1 | szt | 1,00 | | |
| 25 | D-09.01.01 | | plantowanie, humusowanie i obsianie trawą pasa terenu wzdłuż drogi 150 | m ² | 150,00 | | |
| II.5 | | 45233140-2 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | | 0,00 |
| 26 | D-07.02.01 | | montaż znaków drogowych na parkingu - słupki 1 | szt | 2,00 | | |
| 27 | D-07.02.01 | | montaż znaków na parkingu - tabliczki 2 | szt | 2,00 | | |
| 28 | D-01.02.01 | | Nasadzenia drzew – lipa wys 2,2 m o obwodzie pnia min 20 cm, wraz z palikami i osłonami żeliwnymi | szt | 3,00 | | |
| RAZEM NETTO | | | | | | | |
| PODATEK VAT 23% | | | | | | | |
| RAZEM BRUTTO | | | | | | | |

TABELA DZIAŁÓW PRZEDMIARU

| Lp | CPV | Opis robót | netto | VAT | Brutto |
|-------------|------------|---|-------|-----|--------|
| I | 45100000-8 | Wymagania ogólne | | | |
| II | | Roboty budowlane - ul.Rynek w Chelmsku Śl. | | | |
| II.1 | 45110000-1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE PLAC MANEWROWY | | | |
| II.2 | 45110000-1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE CHODNIK, PARKING, RYNSZTOKI | | | |
| II.3 | 45233140-2 | ROBOTY DROGOWE PLAC MANEWROWY | | | |
| II.4 | 45233140-2 | ROBOTY DROGOWE PARKING, CHODNIK, RYNSZTOKI | | | |
| II.5 | 45233140-2 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | * |
| RAZEM NETTO | | | | | |