

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 BUDYNEK NR 19</b>			
<b>1.1 REMONT DACHU</b>			
1 Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych TZKNBK VI -143 Rozebranie pokrycia dachowego z gontów drewnianych przy kryciu pojedynczym	185.260		m2
2 Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku $(1,7+4,56+4,6+1,71+6,65+4,54+1,95+1)*0,3 = 8.013$	8.013		m2
3 Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych KNR 1901/538/10 Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy z cynku, mury ogniowe, dach kryty dachówką- analogia opierzenie gontów wraz z wiatrownicą blachą tytan-cynk $(1,7+4,56+4,6+1,71+6,65+4,54+1,95+1)*0,3 = 8.013$	8.013		m2
4 Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych KNR 401/535/4 Rozebranie kosza zbiornikowego z blachy nie nadającej się do użytku [bud 19-20]	1.000		szt
5 Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych TZKNBK V -234 Wymiana listew maskujących 2x3cm	26.000		m2
6 Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych KNR 1901/590/1 Kosze zbiornikowe gładkie z blachy miedzianej płaskie prostokątne o wym. 25 x 35 cm	1.000		szt.
7 Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych KNR 1901/582/4 Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej - dodatek za załamanie	1.000		szt.
8 Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych KNR 1901/582/5 Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej - dodatek za wpust (sztucer)	1.000		szt.
9 Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	4.100		m
10 Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych KNR 1901/583/1 Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 12 ,5cm z blachy miedzianej	4.100		m
11 Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych KNR 1901/583/5 Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy miedzianej - dodatek za załamanie	1.000		szt.
12 Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych KNR 1901/584/10 Wykonanie i montaż obróbek blacharskich komina z blachy miedzianej $(0,42+0,42+1,02+1,02)*0,5 = 1.440$	1.440		m2
13 Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych TZKNBK V -136 Wymiana odeskowania koryta zlewowego pod papę [19-20] $(1+1+0,3)* 15,7 = 36.110$	36.110		m2
14 Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych KNR 1901/580/2 Obróbka koryta zlewowego na długości 1m blachą miedzianą 1*1 = 1.000	1.000		m2
15 Kody CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych KNR 1901/506/2 Krycie koryt dachowych, papa asfaltowa, dwie warstwy- analogia papa termozgrzewalna modyfikowana SBS gr 4.2mm BUD 19-20 3*15,7 = 47.100 (import)Razem =41.100000 = 0.000 układane dwie warstwy papy = 0.000	47.100		m2
16 Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych KNR 1901/503/6 Krycie dachu papą na podłożu drewnianym, papa asfaltowa, dwie warstwy - analogia papa termozgrzewalna modyfikowana SBS gr 4.2 I 5,2 mm układane dwie warstwy papy termozgrzewalnej 185,26 = 185.260	185.260		m2
17 Kody CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych TZKNBK V -138 Wymiana łacenia dachów przy odstępnie do 16 cm jedna strona budynku obm.poz.1	185.260		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
18 Kody CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych KNRW 202/410/4 Kontrłaty obm. poz.1	185.260		m2
19 Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych TZKNBK VII -127 Uszczelnienie połączeń papy z kontrłatą kitem asfaltowym	200.000		szt
20 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne KNR 401/630/1 (2) Impregnacja grzybobójcza metodą kapieli, deski, łąty, listwy 185,26*0,015 = 2.779 2.779	2.779		m3
21 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne KNR 401/630/1 (2) Impregnacja grzybobójcza metodą kapieli, deski, łąty, listwy - analogia - impregnacja ognioochronna gontów 185,26*0,015 = 2.779 2.779	2.779		m3
22 Kody CPV: 45261212-3 Kładzenie łupków dachowych TZKNBK V -121 Krycie dachu gontami lupanymi pojedynczo obm.poz.1	185.260		m2
23 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne TZKNBK VII -152 Oczyszczanie powierzchni ponad 5 m2 elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej przy zast.szczotek stalowych	185.260		m2
24 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne KNR 401/631/1 Impregnacja ognioochronna desek, płyt, bali i krawędziaków impregnacja obustronna deskowania 185,26*2 = 370.520 370.520	370.520		m2
<b>1.2 REMONT ELEWACJI</b>			
25 Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie TZKNBK VIII 02-25 Tynk zewn.cem.-wap. kat. III z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich	11.680		m2
26 Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie KNR 401/1204/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	46.000		m2
27 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne TZKNBK VII -232 Oczyszczanie ścian cokołu szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia do 5 m2	8.300		m2
28 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne TZKNBK VII -267 Odgrzybianie ścian cokołu przez dwukrotne opryskiwanie preparatem - powierzchnia do 5 m2	8.300		m2
29 Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe KNBK 4/901/29 (1) Spoinowanie murów kamiennych z oczyszczeniem i zwilżeniem wodą, mury z kamienia drobnego z wykuciem spoin, przekrój spoiny do 0,0015·m2 (poz 255) - przy użyciu zaprawy do renowacji spoin np. Fugenmortal firmy Remmers	8.3		m2
<b>1.3 WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ</b>			
30 Kody CPV: 45312310-3 Ochrona odgromowa KNR 403/702/2 Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym gontem	20.000		szt.
31 Kody CPV: 45312310-3 Ochrona odgromowa KNR 403/703/10 Wymiana wsporników naciagowych instalacji odgromowej	4.000		szt.
32 Kody CPV: 45312310-3 Ochrona odgromowa KNR 403/711/6 Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-płaskownik	4.000		szt.
33 Kody CPV: 45312310-3 Ochrona odgromowa KNR 403/706/3 Wymiana przewodów instalacji odgromowej drutem DFe /Zn 6mm na dachach płaskich na uprzednio przygotowanej konstrukcji	42.400		m
34 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne KNR 403/1205/3 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	2.000		pomiar.
35 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne KNR 403/1205/4 Następny pomiar instalacji odgromowej	2.000		pomiar.