

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 9 0903-04	Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm ² z przeznaczeniem na złom 1.222	km/1 przew. km/1 przew.	1.222	
				RAZEM	1.222
2	KNR 5-12 0701-01	Demontaż słupów drewnianych pojedynczych o długości żerdzi 12 m 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami - typ ŻN9 5	słup słup	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn2x25 1.240	km.prz ew. km.prz ew.	1.240	
				RAZEM	1.240
5	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x16 0.274	km.prz ew. km.prz ew.	0.274	
				RAZEM	0.274
6	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawy sodowe 70W 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNNR 9 1005-01	Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku 12	kpl kpl	12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNR 2-01 0701-0302	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
9	KNR 2-01 0704-0303	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
10	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych RHDPEk-F75 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
11	KNNR 5 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach RHDPEk-F75 - kabel YAKXS4x25 60	m m	60.000	
				RAZEM	60.000
12	KNNR 5 0717-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - kabel YAKXS4x25 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
13	KNNR 5 0401-01	Przebudowa szafki oświetleniowej SO 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 5(wł) 0902-053	Montaż osprzętu - hak SOT 29 (do słupów okrągłych mocowanych taśmą) 46	szt. szt.	46.000	
				RAZEM	46.000
15	KNNR 5(wł) 0902-05SO 270	Montaż osprzętu - uchwyt przelotowo-narożny SO 140.02 32	szt. szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
16	KNNR 5(wł) 0902-05SO 117.225S	Montaż osprzętu - uchwyt SO 117.225S odciągowy w torze głównym 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
17	KNNR 5(wł) 0902-05SO 274S	Montaż osprzętu - uchwyt SO 80.225 odciągowy dla odgałęzień 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 5(wł) 0902-05SLIP 22.1	Montaż osprzętu - zacisk SLIP 22.1 odgałęźny przebijający izolację	szt.		
	56		szt.	56.000	
				RAZEM	56.000