

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR-W 9 0903-04	Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm <sup>2</sup> z przeznaczeniem na złom 0.995	km km	0.995	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.995</b>
2	KNR 5-12 0701-01	Demontaż słupów drewnianych pojedynczych o długości żerdzi 12 m 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
3	KNNR-W 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku 17	kpl. kpl.	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
4	KNNR-W 9 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie 17	szt. szt.	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
5	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 1.384	km.prz ew. km.prz ew.	1.384	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.384</b>
6	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x16 0.117	km.prz ew. km.prz ew.	0.117	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.117</b>
7	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie 17	szt. szt.	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
8	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa sodowa 70W 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNNR 5(wł) 0902-053	Montaż osprzętu - hak SOT 29 (do słupów okrągłych mocowanych taśmą) 39	szt. szt.	39.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.000</b>
10	KNNR 5(wł) 0902-05SO 270	Montaż osprzętu - uchwyt SO 270 przelotowo-narożny 33	szt. szt.	33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
11	KNNR 5(wł) 0902-05SO 117.225S	Montaż osprzętu - uchwyt SO 117.225S odciągowy 11	szt. szt.	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
12	KNNR 5(wł) 0902-05SLIP 12.05	Montaż osprzętu - zacisk SLIP 12.05 odgałęźny przebijający izolację 40	szt. szt.	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
13	KNNR 5(wł) 0902-05kla- merka COT 36	Montaż osprzętu - klamerka COT 36 78	szt. szt.	78.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.000</b>
14	KNNR 5(wł) 0902-05COT 37	Montaż osprzętu - taśma stalowa; 2x1, 20x0,7 COT 37 78	szt. szt.	78.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.000</b>
15	KNNR 5(wł) 0902-05PER 15	Montaż osprzętu - opaska PER 15 40	szt. szt.	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
16	KNNR 5(wł) 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych - analogia: ograniczniki przepięć SE45.366Ap-5 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>