

ZBIORCZE ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR	ELEMENT	NR.pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]				
						St0S		34GS		
						Ø 6	Ø 8	Ø 16	Ø 12	Ø 14
1	ŁAWA ŻELBETOWA ŁŻ1	1	16	1170	6			70,20		
		2	16	64	47			47,36		
		3	6	114	47	53,58				
2	TRZPIEŃ ŻELBETOWY TŻ	1	12	570	8				45,60	
		2	6	86	35	30,10				
3	WIENIEC W1	1	12	1170	4				46,80	
		2	6	86	59	50,74				
4	PŁYTA SCHODÓW S1	1	12	300	14				42,00	
		2	8	160	15		24,00			
5	PŁYTA SCHODÓW S2	1	12	320	14				44,80	
		2	8	160	15		24,00			
6	PŁYTA SCHODÓW S3	1	12	500	9				45,00	
		2	12	300	9				27,00	
		3	8	90	16		14,40			
		4	8	150	20		30,00			
7	PODWALINA PD1	1	14	150	24					36,00
		2	6	220	24	52,80				
8	PODWALINA PD2	1	16	160	8			12,80		
		2	16	2830	4			113,20		
		3	6	100	158	158,00				
9	WIENIEC W2	1	12	2830	6				169,80	
		2	6	118	142	167,56				
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]						512,78	92,40	243,56	421,0	36,00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]						0,222	0,395	1,580	0.888	1,210
MASA OGÓŁEM [kg]						113,84	36,50	384,82	373,85	43,56
MASA RAZEM [kg]						150,34		802,23		
MASA RAZEM + 5% [kg]						157,86		842,34		

BETON B20
STAL 34GS , St0S

Z.U.T.B " MAK- TECH " s.c A. Makaś , W. Wilk ul. Słowackiego 9 Kamienna Góra	PROJEKT WYKONAWCZY			
	Inwestycja	Przebudowa z rozbudową budynku Domu Kultury wraz z biblioteką w Lubawce		
	Inwestor	Gmina Lubawka , 58-420 Lubawka , ul. Plac Wolności 1		
	Adres inwestycji	58-420 Lubawka , ul. Kamiennogórska 19 , DZ. NR 207/18 ,134 , 142/5 , 132/1,		
	Branża	KONSTRUKCJA		
	Projektant	mgr inż. Włodzimierz Wilk upr. 557/01/DUW		
	Asystent projektanta	mgr inż. Jarosław Wawrzaszek zam. ul. Żeromskiego 37/3 , 58-372 Boguszów - Gorce		
	Nazwa rysunku	ZESTAWIENIE STALI		
				RYS. nr. 19
				SKALA 1:20
				Data: GRUDZIEŃ 2007