

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR-W 9 0903-04	Demontaż przewodów niez izolowanych linii NN o przekroju do 95 mm ² z przeznaczeniem na złom 0.504	km km	0.504	
				RAZEM	0.504
2	KNR 5-12 0701-01	Demontaż słupów drewnianych pojedynczych o długości żerdzi 12 m 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR-W 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku 6	kpl. kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNNR-W 9 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 0.858	km.prz ew. km.prz ew.	0.858	
				RAZEM	0.858
6	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa sodowa 70W 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNNR 5(wł) 0902-053	Montaż osprzętu - hak SOT 29 (do słupów okrągłych mocowanych taśmą) 23	szt. szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
9	KNNR 5(wł) 0902-05SO 270	Montaż osprzętu - uchwyt SO 270 przelotowo-narożny 17	szt. szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
10	KNNR 5(wł) 0902-05SO 117.225S	Montaż osprzętu - uchwyt SO 117.225S odciągowy 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNNR 5(wł) 0902-05SLIP 12.05	Montaż osprzętu - zacisk SLIP 12.05 odgałęźny przebijający izolację 22	szt. szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
12	KNNR 5(wł) 0902-05kla- merka COT 36	Montaż osprzętu - klamerka COT 36 46	szt. szt.	46.000	
				RAZEM	46.000
13	KNNR 5(wł) 0902-05COT 37	Montaż osprzętu - taśma stalowa; 2x1, 20x0,7 COT 37 23	szt. szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
14	KNNR 5(wł) 0902-05PER 15	Montaż osprzętu - opaska PER 15 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
15	KNNR 5(wł) 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych - analogia: ograniczniki przepięć SE45.366Ap-5 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m- E-10,5/6 2	słup słup	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami - ŻN 10 1	słup słup	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
18	KNNR 5 0401-01	Szafka oświetleniowa SO	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000