

PRZEDMIAR ROBÓT- ODBUDOWA DROGI DO SZCZĘŚLIWEJ SIÓDEMKI DZ.563/3

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV 45100000-8, 45110000-1, 45233220-7, 45233222-1, 45232452-5, 45112710-5, 45233221-4, 45233290-8

lp	SSTWiORB	opis robót	j.m.	ilość	cena jedn.	wartość
I WYMAGANIA OGÓLNE						
1	D-M-00.00.00	Dostosowanie do wymagań ogólnych Inwestora, organizacja placu budowy, ubezpieczenia, gwarancje, tymczasowa organizacja ruchu, nadzory branżowe, obsługa geodezyjna itp.	kpl.	1,00		
II ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE						
2	D-01.01.01	wytyczenie trasy punktów wysokościowych w terenie	km	0,26		
3	D-01.02.04 D-04.01.01 D-02.01.01	wykonanie koryta na gł. 20 cm wraz z wywozem materiału na składowisko wykonawcy oraz profilowaniami zagęszczaniem podłoża. Koryto pod jedźnią oraz zjazdami	m2	900,00		
4	D-04.01.01 D-01.01.02 D-02.01.01	pogłębienie i poszerzenie w rowach - wykop pod warstwę humusu lub umocnienie. Wykop na gł. 20 cm wraz z wywozem urobku	m3	54,00		
5	D-01.02.01	wycinka drzew o średnicy ok. 0,5m wraz z karczowaniem korzeni	szt.	2,00		
6	D-01.02.01	wycinka drzew o średnicy ok. 1,5m wraz z karczowaniem korzeni	szt.	1,00		
7	D-01.02.01	karczowanie krzewów i samosiejek drzew o średnicy do 10 cm w korycie rowu i na poboczach	m2	50,00		
III ROBOTY DROGOWE						
8	D-04.04.02	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego gr. 30 cm. Na wierzchnu kruszywo warstwy konstrukcyjnej składowane drobnym kruszywem.	m2	900,00		
9	D-06.03.01	pobocza z niesortu kamiennego gr 10 cm	m2	340,00		
10	05.03.01	wykonanie wodospustów z kostki kamiennej na ławie betonowej.	m2	245,00		
11	D-08.01.01	ułożenie krawężnika wibroprasowanego na ławie betonowej gr 10 cm na wjeździe na drogę	mb	18,00		
12	05.03.01	wykonanie opaski z kostki kamiennej przy cokole ogrodzenia	m2	44,00		
13	D-10.01.01	naprawa muru kamiennego - uzupełnienie spoin i materiału kamiennego, czyszczenie z roślinności	m2	70,00		

IV		ROWY I PRZEPUSTY				
14	D-06.01.01	wykonanie umocnienia rowów płytami ażurowymi i kostką kamienną	m2	200,00		
15	D-06.01.01	wykonanie umocnienia rowów kostką kamienną na ławie betonowej	m2	55,00		
16	D-06.02.01	wykonanie przepustów z rur fi 400 - część przelotowa przepustu	mb	18,00		
17	D-06.02.01	wykonanie przepustów z rur fi 400 - ścianki czołowe z formaka	szt.	4,00		
18	D-06.04.01	oczyszczenie i odmulanie rowów	mb	70,00		
19	D-03.03.01	wykonanie drenażu skarpy.rura drenarska w obsypce żwirowej 0,3x0,3m	mb	40,00		
RAZEM NETTO						
PODATEK VAT 23%						
RAZEM BRUTTO						