STAROSTA KAMIENNOGÓRSKI
WYDZIAŁ GEODEZJI
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
w Kamiennej Górze

Poświadcza się zgodność niniejszej mapy z oryginałem przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu ..... 1997 ..... 8324/2012 i zewidencjonowanym pod nr .....
Niniejsza mapa nie może służyć do celów prawnych.

Kam. 2012 -07- 10

STAROSTA KAMIENNOGÓRSKI
WYDZIAŁ GEODEZJI
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
w Kamiennej Górze

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania niniejszej mapy wymaga zezwolenia Starosty Kamiennogórskiego.

Kamienna Góra
data 2012 -07- 10

Województwo dolnośląskie
Powiat kamiennogórski
Gmina Lubawka
Obręb Jarkowice
Arkusz mapy 462, 353, 102
Skala 1:1000

KONIEC OPRACOWANIA: 0+215.39
KO: Km=0+215.39

0+215
uszczelnic.spoiny i materiał
0.50 kamienny w murze
KŁK: 0+206.08
L=9.313
PŁK: 0+199.18
R=50.000
0+200
KŁK: 0+189.87
L=9.327
PŁK: 0+174.29
R=200.000
UWAGA:
umocnienie typu C
na wiotach i wylotach
KŁK: 0+135.14
L=39.143
PŁK: 0+127.60
R=100.000
R4.00
0+100
studnia betonowa fi 1000
PŁK: 0+071.13
L=56.478
R6.00
PŁK: 0+055.05
R=15.000
KŁK: 0+046.11
L=8.945
PŁK: 0+037.78
R=50.000
umocnienie wlotu
rowu i wodospustu
umocnienie wlotu
do przepustu
POCZĄTEK OPRACOWANIA: 0+000.00
L=37.778
UWAGA:
wpiąć do istniejącej
nawierzchni poprzez
krawężnik na płask
0+000
3.72
UWAGA:
istniejący rów na
działce prywatnej
włączyć do budowanego
rowu
Srebrny Potok

LEGENDA

- NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA
- ODTWORZENIE ISTNIEJĄCYCH ROWÓW
- KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100 cm - UŁOŻONY NA PŁASK W MIEJSCU WPIĘCIA W JEZDNIĘ ASFALTOWĄ
- POBOCZE UTWARDZONE NIESORTEM KAMIENNYM
- DRZEWA PRZEZNACZONE DO WYCINKI
- UMOCNIENIE ROWU - DNO KOSTKĄ KAMIENNĄ, SKARPY PŁYTAMI AŻUROWYMI - TYP C
- UMOCNIENIE SKARP I DNA WLOTU DO PRZEPUSTU - KOSTKA KAMIENNA NA ŁAWIE BETONOWEJ - TYP D
- UMOCNIENIE ROWU NARZUTEM KAMIENNYM - TYP B
- ŚCIEK POPRZECZNY Z KOSTKI GRANITOWEJ WODOSPUST
- PRZEPUST RUROWY PP + ŚCIANA CZOŁOWA
- STUDNIA BETONOWA FI1500 + PRZEPUST FI 600

Nr	Typ modyfikacji	Data	Imię i nazwisko

Inwestor / Zamawiający
Gmina Lubawka
Plac Wolności 1
58-420 Lubawka

Jednostka projektowa
Biuro Inżynierskie TRAKT
Sędzisław 50
58-410 Marciszów

Stadium	Zadanie
Projekt Budowlano-wykonawczy	**ODBUDOWA DRÓG GMINNYCH W GMINIE LUBAWKA**
Nr tomu **01**	Temat opracowania **ODBUDOWA DROGI DO LEŚNICZÓWKI JARKOWICE DZ. 511 KM 0+000 - 0+215**
Branża **Drogowa /DR/**	Tytuł rysunku **PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Włodzimierz Lewowski	228/02/DUW	
Asystent	mgr inż. Grzegorz Lewowski		

Nr projektu	Skala	Data	Nr egz.	Nr rys.
18/2-12	**1:500**	**25.07.2012**	**4**	**02**

Stadium	Branża	Km	Nr obiektu	Nr tomu	Nr rysunku	Rewizja
PBW	**DR**			**01**	**02**	**00**