

Rewitalizacja Parku WATRA

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej (25*12)+(14*10)	m ² m ²	440.000	
				RAZEM	440.000
2	KNR 2-31 0312-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm (25*12)+(14*10)	m ² m ²	440.000	
				RAZEM	440.000
3	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w grun- cie kat.III-IV 25+10+14+10+2+25	m m	86.000	
				RAZEM	86.000
4	KNR 2-31 0402-02	Ława pod krawężniki z kruszywa łamanego 86*0.10*0.15	m ³ m ³	1.290	
				RAZEM	1.290
5	KNR 2-31 0814-03	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce piaskowej 86	m m	86.000	
				RAZEM	86.000
6	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej 86	m m	86.000	
				RAZEM	86.000
7	KNR 2-31 0706-01	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych farbą chlorokauczkową.ANALOGIA 61*0.05	m ² m ²	3.050	
				RAZEM	3.050

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz	Razem
1	cennik bran- zowy	geodezyjne wytyczenie trasy linii kablowej	szt		
			1		
				1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5 0701-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m ³		
			26.24		
				26.240	
				RAZEM	26.240
3	KNNR 5 0702-03	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m ³		
			26.24		
				26.240	
				RAZEM	26.240
4	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm- analogia: rury ochronne RHDPEK-F50 80	m		
				80.000	
				RAZEM	80.000
5	KNNR 5 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych- analogia: kabel YAKXS4x35 82	m		
				82.000	
				RAZEM	82.000
6	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - słupy SO 6/3 3	szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie- oprawy OUS 150 z żarówkami SON-T 150W 3	szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNNR 5 0603-01	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2) 82	m		
				82.000	
				RAZEM	82.000
9	KNNR 5 1203-11	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce 12	szt.żył		
				12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 2	szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 2	szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 3	odc.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
13	cennik bran- zowy	geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 1	odc.		
				1.000	
				RAZEM	1.000