



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU:

Lp	Nazwa pom.	Posadzka	Powierzchnia [m²]
1.1	Holl z klatką schodową	lastryko	42,10
1.3	Jadalnia	Panele podł.	25,00
1.4	Komunikacja	cementowa	3,25
1.5	WC	cementowa	3,71
1.6	Kuchnia	lastryko	32,80
1.7	Pom. mycia naczyń	cementowa	9,88
1.8	Magazyn spożywczy suchy	cementowa	2,75
1.9	Produkty żywnościowe	cementowa	2,48
1.10	Pom. obróbki wstępnej	cementowa	18,60
1.11	Magazyn warzyw i owoców	cementowa	12,50
1.12	Szatnia	lastryko	26,60
1.13	Sala gimnastyczna	panele drewnop.	73,80
1.14	Gabinet pielęgniarstwa	PCV	24,64
1.15	Komunikacja	terakota	13,80
1.16	Pom. porządkowe	cementowa	2,51
1.17	Klatka schodowa		7,95
1.18	Korytarz	terakota	17,32
1.19	Hydroforownia	cementowa	16,16
1.20	Magazyn konserwatora	cementowa	8,57
1.21	Magazyn konserwatora	cementowa	4,17
1.22	Komunikacja	cementowa	2,25
1.23	Warsztat konserwatora	cementowa	8,84
1.24	Przebieralnia		12,70
1.25	Pom. do ćwiczeń korekcyjnych	Wykładzina dywanowa	12,71
1.26	Zaplecze sali gimnastycznej	PCV	24,92
SUMA POWIERZCHNI			410,01

H PROJEKTOWANE HYDRANTY

- ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:
- 1 - Zamurowanie otworu drzwiowego w pom. 1.5 blokami PGS odmiany 700 grubości 24cm
 - 2 - Wykonanie toalety w pomieszczeniu 1.5: montaż umywalki, montaż miski ustępowej, wykonanie wentylacji, uzupełnienie tynków, montaż drzwi do toalety, wykończenie ścian do wysokości 2,0m płytkami ceramicznymi, pomalowanie pomieszczenia
 - 3 - Powiększenie otworów drzwiowych (pom. 1.12, 1.3) oraz uzupełnienie portali wykutych z zamurowanych drzwi (pom. 1.5)
 - 4 - Zmniejszenie otworów drzwiowych w obrębie klatki schodowej (pom. 1.1/1.13 i 1.1/1.15)
 - 5 - Wymiana stolarki drzwiowej w obrębie klatki schodowej na EI30 (4 sztuki drzwi)
 - 6 - Wykonanie pomieszczenia porządkowego (pom. 1.16): montaż umywalki, montaż brodzika dla sprzątaczk, wymiana drzwi, wykończenie ścian do wysokości 2,0m płytkami ceramicznymi, pomalowanie pomieszczenia
 - 7 - Wykonanie hydrantów
 - 8 - Wymiana drzwi do piwnicy na EI60

PROJEKT WYKONAWCZY			
Z.U.T.B. "MAK-TECH" s.c A.Makaś, W.Wilk ul. Słowackiego 9 Kamienna Góra	Przedmiot inwestycji	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI MIESZKALNEJ NA SALĘ LEKCYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MISZKOWICACH NR 8	
	Zlecciodawca	Gmina Lubawka Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka	
	Adres inwestycji	dz. nr 11, obręb Miszkowice	
	Specjalność	BUDOWLANA	Podpis
	Projektant	mgr inż. arch. Magdalena Moździoch upr. 27/09/DOLA mgr inż. Włodzimierz Wilk upr. 557/01/DUW mgr inż. Adam Makaś upr. 185/76	RYS. nr 3/Z
	Asystent projektanta	mgr inż. Jarosław Zbrzyzny	
	Nazwa rys.	RZUT PARTERU	
			SKALA 1:100
			DATA Maj 2012