

PRZEDMIAR ROBÓT

lp	SSTWiORB	opis robót	j.m.	ilość	cena jedn.	wartość
I WYMAGANIA OGÓLNE						
1	D-M-00.00.00	Dostosowanie do wymagań ogólnych Inwestora, organizacja placu budowy, ubezpieczenia, gwarancje, tymczasowa organizacja ruchu, nadzory branżowe, obsługa geodezyjna itp.	kpl.	1,00		
II ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE						
2	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy dróg 90m	km	0,90		
3	D-01.02.01	Karczowanie krzaków 2m*90m=180m ²	m ²	180,00		
4	D-01.02.05	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 4-8cm z wywozem destruktu na składowisko Wykonawcy 380m ²	m ²	380,00		
5	D-01.02.04	Rozbiórka przepustu w km 0+080 z wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy	mb	8,00		
6	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy 76m	m	76,00		
7	D-01.02.04	Rozbiórka murowanych słupów ogrodzeniowych z wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy	szt	3,00		
8	D-07.02.01	Demontaż znaku drogowego (B-1 + T-0 na jednym słupku)	szt	2,00		
9	D-04.01.01	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni, opaskę, korytka ściekowe i krawężniki gł dna koryta 38 cm wraz z jego profilowaniem + wywóz urobku na składowisko Wykonawcy 410m ²	m ²	410,00		
10	D-04.01.01	Wykonanie koryta pod ciąg pieszy gł. dna koryta 21 cm wraz z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy 30m ²	m ²	30,00		
11	D-04.01.01	Wykonanie koryta pod odwodnienie liniowe gł. dna koryta 33 cm z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy 5m ²	m ²	5,00		

12	D-02.01.01	Wykopy pod trzy stopy fundamentowe o przekroju 70x70 cm, gł. dna wykopu 35 cm 1,5m ²	m ²	1,50		
III ROBOTY DROGOWE CPV 45233140-2						
13	D-04.04.02	Ułożenie podbudowy z kruszywa 0/31,5 gr. 30cm 410m ²	m ²	410,00		
14	D-08.05.01	Korytka betonowe na ławie betonowej 440,00	m	44,00		
15	D-08.01.01	Wykonanie krawężnika betonowego stojącego na ławie betonowej	m	20,00		
16	D-08.01.01	Wykonanie krawężnika betonowego leżącego na ławie betonowej 35,00	m	26,00		
17	D-08.01.01	Wykonanie krawężnika betonowego zatopionego na ławie betonowej 35,00	m	7,00		
18	D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30 na ławie betonowej	m	17,00		
19	D-04.04.02	Ułożenie podbudowy pomocniczej pod opaskę z kruszywa 0/31,5 gr. 15cm 410m ²	m ²	35,00		
20	D-04.06.01	Ułożenie podbudowy z betonu C12/15 o gr. 10 cm pod opaskę	m ²	35,00		
21	D-05.03.23	Wykonanie opaski z 4 rzędów kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3cm prawostronnie na całej długości odcinka	m ²	35,00		
22	D-04.02.02	Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10 cm z piasku pod ciąg pieszy	m ²	27,00		
23	D-05.03.23	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr 8 cm na podsypce piaskowej 3 cm - ciąg pieszy	m ²	27,00		
24	D-05.03.05B	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8 gr 4 cm 336m ²	m ²	336,00		
25	D-05.03.13A	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 gr 4cm 336m ²	m ²	336,00		
26		Włączenie do istniejącej drogi od strony działki nr 683 na dł. 3m	szt	1,00		
27	D-07.02.01	Montaż znaków drogowych (B-1 + T-0 na jednym słupku)	szt.	2,00		
IV SŁUPY OGRODZENIOWE						

28	D-11.01.01	Wykonanie stóp fundamentowych o gr. 35 cm i przekroju 70x70cm z betonu C16/20 pod słupy ogrodzeniowe	m ³	0,17		
29	B-13.01.01	Murowanie słupów ogrodzeniowych o wysokości 1,60m i przekroju 38x38cm z pełnej cegły klinkierowej klasy 250 na zaprawie M6	szt	3		
30	B-13.01.01	Czapy klinkierowe o wymiarach 44,5x44,5x9cm w kolorze słupów z montażem	szt	3		
V PRZEPUSTY						
31	D-03.01.01	Przepustu dł. 12 m z rur PEHD fi 1000 na ławie z tłucznią 0/31,5 ld=1,0, zasypka inżynierska ld=0,97	mb	12		
32	D-03.01.01	Obrukowanie wylotu przepustu fi 1000 kostką granitową 9/11cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 5cm	m ²	2,5		
33	D-03.01.01	Brukowanie dna rowu przy wlocie i wylocie przepustu fi 1000 na dł. 2m kostką kamienną 16/18 cm na ławie z betonu C12/15 gr. 10 cm	m ²	4		
34	D-06.01.01	Umocnienie skarp rowu przy wlocie i wylocie przepustu betonowymi płytami ażurowymi 60x40x10 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 5cm	m ²	15		
35	D-06.02.01	Odmulenie istniejącego przepustu o dł. 9m w km 0+084	m	9		
VI ODWODNIENIE LINIOWE I ROWY						
36	D-06.04.01	Czyszczenie istniejącego rowu na odcinku o dł. 30,00 m	m	30		
37	D-03.02.01	Odwodnienie liniowe o szer. 30 cm w postaci korytek z rusztem	m	10,00		
38	D-03.02.01	Studzienka z mufą połączeniową DN 200	szt	1,00		
39	D-03.02.01	Wpust z mufą połączeniową DN 200	szt	3,00		
40	D-03.01.01	Rury z tworzyw sztucznych PEHD fi 200	m	19,00		
41	D-03.01.01	Umocnienie wylotów wpustów kostką 9/11 na zaprawie cementowej	m ²	7,32		
VII ROBOTY ZABEZPIEZAJĄCE						

42	D-07.06.02	Balustrada stalowa o wysokości 1,1m i dł. 7,5 m na cokole betonowym	mb	15,00	
RAZEM NETTO					
PODATEK VAT 23%					
RAZEM BRUTTO					

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp	ELEMENT	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	WYMAGANIA OGÓLNE			
2	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE			
3	ROBOTY DROGOWE			
4	SŁUPY OGRODZENIOWE			
5	PRZEPUSTY			
6	ODWODNIENIE LINIOWE I ROWY			
7	ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE			
RAZEM				