

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45212350-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych BUDYNEK NR 14				
1 KNBK 6/1101/12 Roboty rozbiórkowe rozebranie pokrycia dachowego z gontów przy kryciu pojedynczym (poz 143) (14,30*5,30+14,30*5,30) = 151.580000 151.580		151.580		m2
2 KNR 401/430/5 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołączenie dachu, odstęp łąt ponad 24-cm demontaż łąt 151.58 = 151.580000 151.580		151.580		m2
3 KNNR 2/507/2 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną i dachówką bitumiczną, papą 2-warstwowe pierwsza warstwa 151.58 = 151.580000 druga warstwa minus koszt 151.58 = 151.580000 303.160		303.160		m2
4 KNR 202/410/4 Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50-mm w rozstawie ponad 24-cm - kontrłaty 6X2,5cm kontrłaty (0.06*5.30+0.06*5.30)*16 = 10.176000 10.176		10.176		m2
5 KNR 202/410/4 Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50-mm w rozstawie ponad 24-cm łączenie pod gont 151.58 = 151.580000 151.580		151.580		m2
6 KNR 1901/415/2 Krycie dachu gontami łupanymi, pojedyncze, nachylenie 85-120-%		151.58		m2
7 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku		3.5		m
8 KNR 401/631/1 (1) Impregnacja ognioochronna elementów drewnianych, desek, płyt, bali i krawędziaków ; Impregnacja gontu drewnianego ICOPAL FIRE SMART impregnacja pokrycia z gontów drewnianych 151,58 = 151.580000 151.580		151.580		m2
9 KNR 401/628/3 Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania (preparatami olejowymi), 2-krotna, deski i płyty ; gontów środkiem ICOPAL-GONTOX W6		151.58		m2
10 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne KNR 401/628/3 Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania (preparatami olejowymi), 2-krotna, deski i płyty; środek impregacyjny LUXOL w kolorze palisander		151.58		m2
11 KNR 1901/536/1 Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy cynkowej, rury spustowe okrągłe o średnicy Fi 12-cm elewacja tylna 3,50 = 3.500000 3.50		3.50		m
12 KNBK 4/901/30 (1) Spoinowanie murów kamiennych z oczyszczeniem i zwilżeniem wodą, mury z kamienia drobnego bez wykucia spoin, przekrój spoiny do 0,003-m2 (poz 256) cokół na elewacji tylnej 6,00*0,6 = 3.600000 3.600		3.600		m2
13 KNR 401/1101/3 Szklenie ram okiennych, drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny, szkło płaskie ciagnione (bezbabarne lub matowe), grubości 2-3-mm, ponad 0,5-m2 0,9*1,12*5+0,4*0,5*3 = 5.640000 5.640		5.640		m2
14 KNR 401/908/2 Wymiana elementów skrzydeł okiennych, szczeliny		16		szt
15 KNR 401/1209/2 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, okna, 1-krotne, do 1,0-m2		5.64		m2
2 Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45212350-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych BUDYNEK NR 21				
16 KNBK 7/201/3 Oczyszczanie powierzchni elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej za pomocą szczotek stalowych powierzchnia ponad 5-m2 (poz 152) czyszczenie ist. gonta (15,60*5,30+15,60*5,30) = 165.360000 165.360		165.360		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
17 KNR 401/631/1 (1) Impregnacja ognioochronna elementów drewnianych, desek, płyt, bali i krawędziaków ; Impregnacja gontu drewnianego ICOPAL FIRE SMART impregnacja pokrycia z gontów drewnianych 165,36 = <u>165.360000</u> 165.360	165.360		m2
18 KNR 401/628/3 Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania (preparatami olejowymi), 2-krotna, deski i płyty - gontów środkiem ICOPAL-GONTOX W6	165.36		m2
19 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne KNR 401/628/3 Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania (preparatami olejowymi), 2-krotna, deski i płyty - gontów środek impregnacyjny LUXOL w kolorze palisander	165.36		m2
3 Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45212350-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych BUDYNEK NR 22			
20 KNBK 7/201/3 Oczyszczanie powierzchni elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej za pomocą szczotek stalowych powierzchnia ponad 5-m2 (poz 152) czyszczenie ist. gonta (15,60*5,30+15,60*5.30) = <u>165.360000</u> 165.360	165.360		m2
21 KNR 401/631/1 (1) Impregnacja ognioochronna elementów drewnianych, desek, płyt, bali i krawędziaków - Impregnacja gontu drewnianego ICOPAL FIRE SMART impregnacja pokrycia z gontów drewnianych 165,36 = <u>165.360000</u> 165.360	165.360		m2
22 KNR 401/628/3 Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania (preparatami olejowymi), 2-krotna, deski i płyty - gontów środkiem ICOPAL-GONTOX W6	165.36		m2
23 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne KNR 401/628/3 Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania (preparatami olejowymi), 2-krotna, deski i płyty- gontów środek impregnacyjny LUXOL w kolorze palisander	165.36		m2
4 Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45212350-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych BUDYNEK NR 23			
24 KNBK 7/201/3 Oczyszczanie powierzchni elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej za pomocą szczotek stalowych powierzchnia ponad 5-m2 (poz 152) czyszczenie ist. gonta (15,60*5,30+15,60*6.60) = <u>185.640000</u> 185.640	185.640		m2
25 KNR 401/631/1 (1) Impregnacja ognioochronna elementów drewnianych, desek, płyt, bali i krawędziaków - Impregnacja gontu drewnianego ICOPAL FIRE SMART impregnacja pokrycia z gontów drewnianych 185.64 = <u>185.640000</u> 185.640	185.640		m2
26 KNR 401/628/3 Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania (preparatami olejowymi), 2-krotna, deski i płyty - gontów środkiem ICOPAL-GONTOX W6	185.64		m2
27 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne KNR 401/628/3 Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania (preparatami olejowymi), 2-krotna, deski i płyty- gontów środek impregnacyjny LUXOL w kolorze palisander	185.64		m2