woj. dolnośląskie
pow. kamiennogórski
gm. Lubawka
obr. Lubawka

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

opracowana na podstawie mapy zasadniczej w skali 1:1000
sekcja nr 472.111.054
Pomiar uzupełniający wykonano w miesiącu marcu 2010 r.
Układ współrzędnych „1965". Poziom odniesienia Kronsztadt.
Mapa zawiera granice ewidencyjne.

Nr ks. rob. wyk.
30/10
KERG Nr 87-19/2010

Mapa aktualna na dzień:
15marzec2010 r.

LEGENDA

- projektowany budynek szkoły
- projektowane boisko - ojęte odrębnym opracowaniem
- wejście główne do Szkoły Podstawowej
- wejście główne do Gimnazjum
- ogrodzenie panelowe
- brama wjazdowa
- płot oddzielający plac zabaw
- piłkochwyty
- miejce na gromadzenie odpadków stałych
- zieleń izolacyjna np. żywopłot
- szpaler iglaków
- drzewa liściaste
- grupa zieleni ozdobnej
- hydrant
- zatoka autobusowa
- powierzchnia utwardzona - chodniki, dojazd
- pochylnia dla osób niepełnosprawnych
- ławka
- teren zielonej szkoły
- stojak na rowery
- śmietnik
- miejsce parkingowe
- likwidacja nasypu oraz lini napowietrznej - według odrębnego opracowania
- teren pod plac zabaw - według odrębnego opracowania
- teren utwardzony i odwodniony ze spadkiem 2%
- gazony przy oknach piwnicznych
- linia rozgraniczająca

Opaska wokół projektowanej przybudowy wykonana z kamienia białego, grubość warstwy 20cm wykończone obrzeżem przy terenie zielonym .

S1,S2,S4- studzienki kanalizacyjne PP DN400/200
S3,Si- studzienki kanalizacyjne D1000 k.b.
S8,S7,S6,S5,S16,S9,S10,S11,S12,S13,S14,S15- studnie rewizyjne PP fi 425
Ss- separator skrobi
St- separator tłuszczu
Sw- studnia wodomierzowa
Zo- zasuwa odcinająca
H- istn. hydrant do wymiany
PEHD D63 — Proj. przył. wodociągowe
PVC160 — Proj. przył. kanalizacyjne
PVC200 — Wymieniany odcinek kanalizacji sanitarnej
Sd1,Sd2,Sd3,Sd4,- proj. studzienki kan. D400
Sch1, Sch2- proj. studnie chłonne D1200
PVC160 — proj. kanalizacja deszczowa
PVC160 — wymieniany odcinek kanalizacji deszczowej
I,II,III,IV,V,VI - Piony spustowe (odwodnienie dachu)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

- powierzchnia działki objęta opracowaniem	8 352,61 m²
- powierzchnia zabudowy części istniejącej	1 796,83 m²
- powierzchnia zabudowy rozbudowanej części	670,22 m²
- powierzchnia chodników utwardzonych	555,77 m²
- powierzchni pochyini i schodów zewn.	104,21 m²
- powierzchnia utwardzona bet.-przed łącznikiem	203,25 m²
- powierzchnia miejsc parkingowych	291,00 m²
- powierzchnia zatoki autobusowej	70,40 m²
- ogółem powierzchnie utwardzone	1 224,63 m²

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA:

- śmietniki	5 szt.
- ławki	10 szt.
- stojak na rowery	2 szt.
- miejsca postojowe 5m x 2,5m	15 stanowisk
- miejsca postojowe 5m x 2,3m	9 stanowisk

KONSORCJUM FIRM:

Z.U.T.B. "MAK-TECH" s.c
A.Makaś, W.Wilk
ul. Słowackiego 9
Kamienna Góra

AM+Biuro projektów
architekt Anna Michno
ul. Browarowa 1
58-400 Kamienna Góra

PROJEKT BUDOWLANY/ WYKONAWCZY

Przedmiot inwestycji	Rozbudowa z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce		
Inwestor	Gmina Lubawka, Plac Wolności 1 58-420 Lubawka		
Adres inwestycji	Lubawka, ul. Mickiewicza 4, 58-420 Lubawka Dz. nr 708, 709, 701dr, 711		
Branża	ARCHITEKTURA	Podpis	
Projektant	mgr inż. arch. Anna Michno upr. 284/00/DUW inż. Grzegorz Sułkowski upr. 591/01/DUW		RYS. nr 1Z
			SKALA 1:500
Nazwa rysunku	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		DATA Kwiecień 2010