

Stadium:	PRZEDMIAR ROBÓT
Inwestor:	Gmina Lubawka Pl. Wolności 1, 58-420 Lubawka
Temat:	Przebudowa drogi gminnej ul. Zielona Lubawka Działki nr 19/1, 19/2, 57, 107, 120 obręb 0003 Lubawka 3.
Kategoria:	Kod CPV 45233142-6 Prace dotyczące naprawy dróg
Branża:	DROGOWA

Opracował:	mgr inż. Janusz Kwapisz	
------------	-------------------------	--

Wałbrzych – październik 2013 r.



„INBUD” S.C
PROJEKTY NADZORY OBSŁUGA INWESTYCJI

ul. Kasztelańska 1, 58-316 Wałbrzych,

tel./fax. 074 841 18 66, 0504 043 899 e-mail: terrainbud@o2.pl

NIP: 886-000-66-09

REGON: 890007270

NR EWIDENCYJNY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 25056/0

Przedmiar robót opracowanych na podstawie pomiarów polowych i wytycznych Zamawiającego.
PRZEDMIAR ROBÓT

Odcinek od km 0,00 do km 1,243

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych robót	Ilość	Jedn.
D-01.00.00.00		I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim od 0,000 do 1,243km Obmiar: 1,243	1,243	km
2		Organizacja placu budowy, ubezpieczenia, tymczasowa organizacja ruchu, nadzory Obmiar: 1	1	szt.
D-01.02.04.00		II. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG		
3	D-05.03.11.31,32	Frezowanie nawierzchni – bitumicznej, średnia grubość frezowanej warstwy 12cm, z wywiezieniem dystryktu bitumicznego na wysypisko odpadów niebezpiecznych Obmiar: 7312,5	7312,5	m ²
4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej 8/11cm na zjazdach Obmiar: 3,9	3,9	m ²
5	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni betonowej i z kostki betonowej na zjazdach Obmiar: 6,5+28,3+4,7+0,9+5,0+1,8+4,3+2,8	54,3	m ²
6	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni asfaltowej na zjazdach Obmiar: 12	12	m ²
7	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30x100cm nie nadających się użytku Obmiar: 454+165+84+135+45	883	mb
D-04.00.00.00		III. PODBUDOWY		
8	D-04.04.00	Korytowanie pod podbudowę w jezdni o gr. 55cm i wywiezienie ziemi na wysypisko Obmiar: 7312,5	7312,5	m ²
9	D-04.04.00	Korytowanie pod podbudowę na zjazdach o gr. 40cm i wywiezienie ziemi Obmiar: 0,8+3,9+9,5+5,8+4,8+10+17,6+16,1+7,6+12+11,5+4,7+5+1,8+3,1+5,4+3,2+4,3+3,9+2,8+2,8+7,6	144,2	m ²
10	D-04.04.00	Korytowanie pod podbudowę na chodnikach o gr. 30cm i wywiezienie ziemi na wysypisko Obmiar: 13+44,4+17,6+9,6+52,8+0,9	138,3	m ²
11	D-04.04.00	Warstwa odcinająca z piasku na zjazdach o gr. 10cm Obmiar: 144,2	144,2	m ²
12	D-04.04.00	Warstwa odcinająca z piasku na chodnikach o gr. 5cm Obmiar: 138,3	138,3	m ²
13	D-04.04.00	Stabilizacja cementem Rm=2,5MPa na jezdni przywożona na miejsce wbudowania o gr. 20cm Obmiar: 7312,5	7312,5	m ²
14	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 20cm pod jezdnię i zjazdy Obmiar: 7312,5+144,2	7456,7	m ²
15	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 15cm pod chodniki Obmiar: 138,3	138,3	m ²
16		Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego na jezdni gr. 7cm Obmiar: 7312,5	7312,5	m ²

„INBUD” S.C
PROJEKTY NADZORY OBSŁUGA INWESTYCJI

ul. Kasztelańska 1, 58-316 Wałbrzych,

tel./fax. 074 841 18 66, 0504 043 899 e-mail: terrainbud@o2.pl

NIP: 886-000-66-09

REGON: 890007270

NR EWIDENCYJNY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 25056/0

D-05.00.00.00		IV. NAWIERZCHNIE		
17	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 o grubości 7cm wykonane mechanicznie dla KR 3 Obmiar: 7312,5	7312,5	m ²
18	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 o grubości 4cm wykonane mechanicznie na zjazdach Obmiar: 12	12	
19	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń i skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową na zimno zużycie – 0,5 kg/m ² Obmiar: 7312,5+12	7324,5	m ²
20	D-05.03.05a	Warstwa ściernalna z betonu asfaltowego AC11S 35/50 o grubości 5cm wykonane mechanicznie dla KR 3 i na zjazdach Obmiar: 7324,5	7324,5	m ²
		V. ROWY		
21	D-06.04.01	Mechaniczne oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem skarp rowu oraz z odtworzeniem przekroju trapezowego rowów na całej długości. Obmiar: 68	153,00	m ²
22	D-06.04.01	Umocnienie dna i skarp rowów płytami ażurowymi na mieszańce mineralnej Obmiar: 68	153,00	m ²
		VI. PRZEPUSTY I MOTY		
23	D-03.01.01	Przebudowa przepustów dn600 Obmiar: 13	13	mb.
24	D-03.01.03	Przyczółki granitowe przepustów o gr. 25 cm na fundamencie betowym o wym. 80x50cm wraz umocnieniem na dł. 1,5m dna i skarp rowu na wlocie i wylocie przepustu, brukiem kamiennym granitowym ułożonym na warstwie betonu podkładowego gr. 15cm Obmiar: 0,25*(3*1,8*1,3+4*1,5*1,3)	3,8	m ³
25		Remont mostu 4,8mx7,5m Obmiar: 1	1	Szt
D-08.00.00.00		VII. ELEMENTY ULICY		
26	D-08.02.02	Nawierzchnia z kostki betonowej na zjazdach i chodnikach gr. 8cm na podsypce cem-pisakowej gr. 3,0cm Obmiar: 132,2+138,2	270,5	m ²
27		Ściek z kostki betonowej gr. 8cm szerokości 20cm przy krawężnikach na ławie betonowej z betonu C12/15 Obmiar: 883	883	mb
28	D-08.01.01 D-08.01.016	Krawężniki betonowe 15x30x100cm na ławie betonowej z betonu C12/15 Obmiar: 883	883	mb
29	D-08.01.01 D-08.01.016	Krawężniki betonowe 15x30x100cm układane na płask na ławie betonowej z betonu C12/15 Obmiar: 3+3+6+6,5+4,5+5,5+5,5+6+3,5+8+15,5+5,2+4,5+4+4,5+4,5+9,6+6+4,5+4,5+4,5+4,5+8+8	139,3	mb
30	D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x25x100 na ławie betonowej z betonu C12/15 Obmiar: 3+3+2+1+13+26+7+29+4,8+2,3+1,1+2+2+1+2,3+1+1,5+2,6+2+1+2+2+2+2	115,6	mb
31	D-03.02.01.70/ 71/73/74	Studzienki uliczne do regulacji Obmiar: 9	9	szt.
32	D-03.02.01.70/ 71/73/74	Włazy kanalizacyjne do regulacji Obmiar: 10	10	szt.
33	D-03.02.01.70/ 71/73/74	Skrzynki zasuw lub hydrantu ziemne do regulacji Obmiar: 18	18	szt.
34	D-03.02.01.70/ 71/73/74	Włazy studni telekomunikacyjnych do regulacji Obmiar: 2	2	szt.

„INBUD” S.C

PROJEKTY NADZORY OBSŁUGA INWESTYCJI

ul. Kasztelańska 1, 58-316 Wałbrzych,

tel./fax. 074 841 18 66, 0504 043 899 e-mail: terrainbud@o2.pl

NIP: 886-000-66-09

REGON: 890007270

NR EWIDENCYJNY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 25056/0
