



Cíl 3 / Cel 3
2007-2013



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PŘEKRAČUJEME HRANICE / PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013

GMINA LUBAWKA
Plac Wolności 1
58-420 Lubawka

BK.3.71.2.2014

Lubawka, 2014.06.06

**Wszyscy zainteresowani
ogłoszonym przetargiem**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia p.n.: . **"Przebudowa drogi gminnej w Niedamirowie"**.

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dla zamówienia publicznego p.n.: . **"Przebudowa drogi gminnej w Niedamirowie"** realizowanego w ramach projektu „Ciąg komunikacyjny między Gminami partnerskimi Lubawka – Zacler”.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)) Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie:

1) Czy Zamawiający jest w stanie wskazać miejsce do utylizacji dla materiałów z rozbiórek lub robót ziemnych? Jeżeli tak to w jakiej odległości od miejsca budowy?

Opowiedz:

Ad 1) Materiał z rozbiórek nie nadający się do ponownego wykorzystania - wymagający utylizacji będzie stanowił własność Wykonawcy, który winien go sam zagospodarować lub zutylizować.

Zamawiający wskaże natomiast miejsce do składowania materiałów z rozbiórek nadających się do ponownego wykorzystania przy innych robotach w odległości do 3 km od miejsca budowy.

Pytanie:

2)W Specyfikacji Technicznej dla warstw wiążącej napisano, że należy użyć mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W natomiast w pozostałych opracowaniach wskazana jest mieszanka mineralno- asfaltowa AC11W. Prosimy o wyjaśnienie.

Opowiedz:

Ad 2) Należy stosować beton asfaltowy AC11W .

Pytanie:

3)Czy zostaną podane dokładne rzędne posadowienia przepustów czy wykonawca ma dostosować posadowienie przepustów do istniejących cieków, Jeżeli Wykonawca ma dostosować posadowienie przepustów do istniejących cieków to jaka powinna być minimalna grubość zasyпки z gruntu niespoistego nad przepustem?.

Opowiedz:

Ad 3) Wykonawca winien dopasować rzędne do terenu. Minimalne przykrycie – 30 cm zasyпки (poniżej stabilizacji).

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kuczyński