"INBUD" S.C.
PROJEKTY, NADZORY OBSŁUGA INWESTYCJI
ul. Kosztelańska 1, 58-316 Wałbrzych
tel./fax. 74 841 18 66 kom. 504 043899 e-mail: terrainbud@o2.pl
NIP: 886-000-66-09 REGON: 890007270

			Skala:	Nr. rys.:
Inwestor:	Gmina Lubawka Pl. Wolności 1, 58-420 Lubawka			
Temat:	Przebudowa drogi w Niedamirowie		1:1000	2
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Mariusz Piksa	29/DOŚ/04 DOŚ/BO/0752/04	05.2014r.	
Sprawdził:	mgr inż. Janusz Kwapisz	UAN-II/3/35/85	05.2014r.	
Tytuł rys.:	PLAN SYTUACYJNY			

PP06 km 1221 istniejący przepust bet. Ø1200 o zmiennym przekroju Ø 13.6m do odbudowy na bet. Ø1000 wraz z przyczółkami i barierami ochronnymi

PP06 km 1221 istniejący przepust bet. Ø1200 o zmiennym przekroju Ø 13.6m do odbudowy na bet. Ø1000 wraz z przyczółkami i barierami ochronnymi
do odbudowy na bet. Ø1000 wraz z przyczółkami
dł. 4.0m po obu stronach

km 1.200 Koniec opracowania projektu

Rów do czyszczenia dł. 54m

Dno i skarpy rowu umocnić płytami ażurowymi

Rów do czyszczenia dł. 54m

Dno i skarpy rowu umocnić płytami ażurowymi

km 1.100

km 1.000

km 0.900

km 0.800

km 0.700

km 0.600

km 0.500

km 0.400

km 0.300

km 0.200

km 0.100

km 0.000

Ist. przepust bet. Ø300 dł. 4.7m do czyszczenia na wlot/wylot i ściąć bednarkę do pozostawienia

Rów do czyszczenia dł. 34mb
Dno i skarpy rowu umocnić płytami ażurowymi

Ist. przepust PE-HD Ø300 dł. 4.5m do wymiany na nowy z rur PE-HD DN500 z przyczółkami

Rów do czyszczenia dł. 152mb
Dno i skarpy rowu umocnić płytami ażurowymi

Ist. przepust bet. Ø300 dł. 4.5m do wymiany na nowy z rur PE-HD DN500 z przyczółkami

PP05 km 0.827 istniejący przepust bet. Ø500 dł. 8.5m do odbudowy na bet. Ø800 wraz z przyczółkami

PP04 km 0.811 istniejący przepust bet. Ø600 dł. 6.6m do odbudowy na bet. Ø600 dł. 6.6m wraz z przyczółkami

Rów do czyszczenia dł. 54mb

Rów do czyszczenia dł. 54mb

Ist. przepust bet. Ø300 dł. 4.0m do wymiany na nowy z rur PE-HD DN400 z przyczółkami

Rów do czyszczenia dł. 190.0mb

PP03 km 0.542 istniejący przepust bet. Ø600 dł. 6.0m do odbudowy na bet. Ø800 wraz z przyczółkami

km 0.528 istniejący przepust bet. Ø300 dł. 6.0m do odbudowy na bet. Ø300 dł. 6.0m wraz z przyczółkami do ułożenia

PP01 km 0.258 istniejący przepust bet. Ø300 dł. 4.5m do wymiany na nowy z rur PE-HD DN400 wraz z przyczółkami

Lz PsV

RV

Ps V

B-PsV

PsV

LsV

Lz-RV

Lz-V

Lz-V1

B/Ps

Ps

Przedstawiona treść zgodna z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA
KAMIENN OGÓRSKI
PPA ZASPOWICZA
6642.3.16.2014
14-01-22
INSPEKTOR
mgr Danuta Bolczarska-Krupa

Organ prowadzący państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	STAROSTA KAMIENN OGÓRSKI
Nazwa materiału zasobu	PPA ZASPOWICZA
Identyfikator dokumentacyjny materiału zasobu	GO.6642.3.16.2014
Data wykonania kopii	2014-01-22
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	INSPEKTOR

Województwo dolnośląskie
Powiat kamiennogórski
Gmina...Lubawka.....
Obręb...Niedamirów.....
Arkusz mapy...III.122...09d.....
Skala...1:1000.....

Województwo dolnośląskie
Powiat kamiennogórski
Gmina...Lubawka.....
Obręb...Niedamirów.....
Arkusz mapy...III.122...09d.....
Skala...1:1000.....

221006

LEGENDA

- Granice działek
- Istniejąca krawędź przebudowywanej drogi
- Oś remontowanej jezdni
- Projektowane krawężniki ułożone na płask na zjazdach
- Przepusty
- Projektowany ściek powierzchniowy z kostki granitowej
- Istniejące przyczółki przepustów
- Projektowane przyczółki przepustów
- Chodnik z nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm
- Projektowane obrzeża betonowe o wym. 8x30x100cm chodników
- Istniejące studzienki uliczne, włazy kan., telekomunikacyjne, skrzynki zasuw do wymiany lub regulacji
- Czyszczenie i umocnienie skarp i dna rowu