

Stadium:	PRZEDMIAR ROBÓT
Inwestor:	Gmina Lubawka Pl. Wolności 1, 58-420 Lubawka
Temat:	Przebudowa drogi w Jarkowicach
Kategoria:	Kod CPV 45233142-6 Prace dotyczące naprawy dróg
Branża:	DROGOWA

Opracował:	mgr inż. Janusz Kwapisz	
------------	-------------------------	--

Wałbrzych – maj 2014 r.



„INBUD” S.C
PROJEKTY NADZORY OBSŁUGA INWESTYCJI

ul. Kasztelańska 1, 58-316 Wałbrzych,

tel./fax. 074 841 18 66, 0504 043 899 e-mail: terrainbud@o2.pl

NIP: 886-000-66-09

REGON: 890007270

NR EWIDENCYJNY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 25056/0

Przebudowa drogi w Jarkowicach				
Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych robót	Ilość	Jedn.
D-01.00.00.00 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim. Obmiar: 0,338	0,338	km
2		Wycinka drzew przy drodze wraz z usunięciem i umartwieniem pnia obmiar :8	8	szt.
D-04.00.00.00 II. POBUDOWY				
3	D-04.04.00	Korytowanie pod podbudowę w jezdni o gr.40cm i wywiezienie ziemi na wysypisko Obmiar: 1041	1041	m ²
4	D-04.04.00	Korytowanie na poboczach o szer. 0,5m i gr. 10cm z wywiezieniem ziemi na wysypisko Obmiar: 144	144	m ²
5	D-04.04.00	Warstwa odcinająca z pospółki o gr. 10cm Obmiar: 504	504	m ²
6	D-04.04.00	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5-63 uzupełnienie od 10cm do 50cm Obmiar: 272	272	m ³
7	D-04.04.00	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 o grubości 25cm na drodze gruntowej Obmiar: 1041	1041	m ²
D-05.00.00.00 IV. NAWIERZCHNIE				
8	D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 15cm na drodze gruntowej Obmiar: 1041	1041	m ²
V. ROWY PRZYDROZNE I POBOCZE				
9		Mur oporowy łamany żelbetowy monolityczny wys. cał. 2,7m, wraz z wykonaniem drenażu, zasypki, sączków, balustrad itd.. Obmiar: 60	60	mb

„INBUD” S.C
PROJEKTY NADZORY OBSŁUGA INWESTYCJI

ul. Kasztelańska 1, 58-316 Wałbrzych,
tel./fax. 074 841 18 66, 0504 043 899 e-mail: terrainbud@o2.pl

NIP: 886-000-66-09

REGON: 890007270

NR EWIDENCYJNY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 25056/0

10	D-06.03.01	Umocnienie poboczy mieszanką o gr. 10cm o szer. 0,5m	347	m ²
		Obmiar: 347		
		VI. PRZEPUSTY		
11	D-06.04.01	Przepust betonowy do przebudowy na nowy z rur betonowych prefabrykowanych fi 800 pod koroną drogi wraz przyczółkami żelbetowymi monolitycznymi	5,6	mb
		Obmiar: 5,6		
D-08.00.00.00		VII. ELEMENTY ULICY		
12	D-03.02.01.70/	Skrzynki zasuw lub włązy uliczne do regulacji	6	szt.
	71/73/74			