

PROMAR Spółka z o.o

58-500 Jelenia Góra , ul. Wolności 57, Tel/fax 075
6453110;

PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji : Projekt Budowlany wykonania modernizacji boiska sportowego przy szkole podstawowej w
Miszkowicach, Miszkowice 8 58-420 Lubawka
Adres inwestycji : Miszkowice 8 58-420 Lubawka
Inwestor : Urząd Miasta Lubawka
Adres inwestora : Pl. Wolności 1, 58-420 Lubawka
Branża : Budowlana
Sporządził : mgr inż. Andrzej Kuczkowski
Data opracowania : 3.07.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1	0121-02	40.00*18.00/10000	ha	0.072	
				RAZEM	0.072
2	KNR-W 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0119-01	53.30*31.00	m ²	1652.300	
				RAZEM	1652.300
3	KNR-W 4-01	Wyrównanie terenu z grubsza,ze ścięciem wypukłości do 30 cm w gruncie kat. IV	m ²		
d.1	0101-07	53.30*31.00	m ²	1652.300	
				RAZEM	1652.300
2		ROBOTY ZIEMNE I PODBUDOWY			
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości boiska w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
d.2	0101-01	40.00*18.00 <BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ>	m ²	720.000	
				RAZEM	720.000
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości boiska w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²		
d.2	0101-02	40.00*18.00 <BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ>	m ²	720.000	
				RAZEM	720.000
6	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni boiska w gr.kat.III-IV	m ²		
d.2	0103-02	40.00*18.00 <BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ> A (obliczenia pomocnicze) 720.00*10%	m ²	720.000 ===== 720.000 72.000	
				RAZEM	72.000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.2	0114-05	40.00*18.00 <BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ>	m ²	720.000	
				RAZEM	720.000
3		NAWIERZCHNIA BOISKA			
8	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.3	0402-03	(18.00*2+40.00*2)*0.30*0.20 <OBRZEŻA BOISKO DO PIŁKI NOZNEJ>	m ³	6.960	
				RAZEM	6.960
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
d.3	0407-04	18.00*2+40.00*2 <OBRZEŻA BOISKO DO PIŁKI NOZNEJ>	m	116.000	
				RAZEM	116.000
10	KNR 2-01	Humusowanie terenu boiska ziemią roślinną pobraną z hałd wykonywane spycharkami 74 kW (100 KM)	m ³		
d.3	0402-04	40.00*18.00*0.20 <BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ>	m ³	144.000	
				RAZEM	144.000
11	KNR 2-01	Obsianie boiska trawą w ziemi urodzajnej	m ²		
d.3	0510-03	40.00*18.00 <BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ>	m ²	720.000	
	analogia			RAZEM	720.000