
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa i remont wiat turystycznych na terenie Gmin Lubawka, Mieroszów i Stare Bogaczowice
ADRES INWESTYCJI : ul.Kwiatowa Mieroszów działka 153/23 obręb Łączna
INWESTOR : Gmina Lubawka
WYKONAWCA ROBÓT : -
ADRES WYKONAWCY : -
DATA OPRACOWANIA : 2014-08-07

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : II kwartał 2014 r

NARZUTY

WYKONAWCA :

TECHNIK BUDOWLANY
MAREK TOBOLA
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie w specj.
konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. UAN. VI-1/3/165/85

Data opracowania
2014-08-07

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0414-03	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 32 mm na pióro i wpust 5.8*4.1*2	m ² m ²	 47.560	
				RAZEM	47.560
2	KNR 4-01 0402-04	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grubości 25 mm 3.8*3.2*0.5+1.4*1.4*0.5	m ² m ²	 7.060	
				RAZEM	7.060
3	KNR 4-01 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - muryłaty i podwaliny 4.5	m m	 4.500	
				RAZEM	4.500
4	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych 4.1*2*2	m m	 16.400	
				RAZEM	16.400
5	KNR-W 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo 5.8*4.1*2	m ² m ²	 47.560	
				RAZEM	47.560
6	KNR-W 2-02 0505-03	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "łuska" mocowaną na gwoździe 5.8*4.1*2	m ² m ²	 47.560	
				RAZEM	47.560
7	KNR-W 4-01 0628-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi 5.8*4.1*2*2 3.8*3.2*0.5+1.4*1.4*0.5*2	m ² m ² m ²	 95.120 8.040	
				RAZEM	103.160
8	KNR-W 4-01 0628-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi 0.14*4*4.5*2+0.1*4*4.1*5*2	m ² m ²	 21.440	
				RAZEM	21.440
9	wycena własna	Wykonanie i montaż stołu z bali drewnianych o powierzchni blatu 2,0 x0, 7m wspartych na dwóch nogach . Nogi wkopane w gruncie na głębokość 50 cm . Drewno impregnowane impregnatem olejowym 2 x . 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
10	wycena własna	Wykonanie i montaż ławek z bali drewnianych o powierzchni blatu 2,0 x0, 3m wspartych na dwóch nogach . Nogi wkopane w gruncie na głębokość 50 cm . Drewno impregnowane impregnatem olejowym 2 x . 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
11	wycena własna	Dostarczenie i montaż betonowych pojemników na śmieci 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000