
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa i remont wiat turystycznych na terenie Gmin Lubawka, Mieroszów i Stare Bogaczowice
ADRES INWESTYCJI : Góra Parkowa Mieroszów działka nr 38 obręb Mieroszów 1
INWESTOR : Gmina Lubawka
WYKONAWCA ROBÓT : -
ADRES WYKONAWCY : -
DATA OPRACOWANIA : 2014-08-07

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : II kwartał 2014 r

NARZUTY

WYKONAWCA :

TECHNIK BUDOWLANY
MAREK TOBOLA
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie w specj.
konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. UAN. VI-8/3/165/85

Data opracowania
2014-08-07

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
wiata 2					
1	KNR 4-01 0414-03	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 32 mm na pióro i wpust (0.8+2.5)*0.5*3.2*4	m ² m ²	 21.120	
				RAZEM	21.120
2	KNR 4-01 0402-04	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grubości 25 mm 1.5*2.5*2	m ² m ²	 7.500	
				RAZEM	7.500
3	KNR 4-01 0402-02	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek niestругanych o grubości 25 mm tył wiaty przyjęto 15% 2.2*2.5*4*0.15	m ² m ²	 3.300	
				RAZEM	3.300
4	KNR 4-01 0401-01	Wymiana słupów bez zastrzałów w ścianach drewnianych 3.0	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych 3.2*2	m m	 6.400	
				RAZEM	6.400
6	KNR-W 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo (0.8+2.5)*0.5*3.2*4	m ² m ²	 21.120	
				RAZEM	21.120
7	KNR-W 2-02 0505-03	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "łuska" mocowaną na gwoździe (0.8+2.5)*0.5*3.2*4	m ² m ²	 21.120	
				RAZEM	21.120
8	KNR-W 4-01 0628-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi (0.8+2.5)*0.5*3.2*4*2+1.5*2.5*2+2.5*2.2*4+(0.27+0.05)*2*(2.0*3+1.8)+ (0.16+0.04)*2*(2.0*3+1.8)	m ² m ²	 79.852	
				RAZEM	79.852
9	KNR-W 4-01 0628-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi (0.2*3.15)*(2.5*4+0.8*4+2.5*3+2.3*5)+(0.3*3.15)*0.5*5	m ² m ²	 22.649	
				RAZEM	22.649
10	wycena własna	Wykonanie i montaż stołu z bali drewnianych o powierzchni blatu 2,0 x0, 7m wspartych na dwóch nogach . Nogi wkopane w gruncie na głębokość 50 cm . Drewno impregnowane impregnatem olejowym 2 x . 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	wycena własna	Wykonanie i montaż ławek z bali drewnianych o powierzchni blatu 2,0 x0, 3m wspartych na dwóch nogach . Nogi wkopane w gruncie na głębokość 50 cm . Drewno impregnowane impregnatem olejowym 2 x . 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
12	wycena własna	Wykonanie i montaż koszy na śmieci 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 2-01 0125-04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami 35.0	m ² m ²	 35.000	
				RAZEM	35.000