

Lp.	Nr spec.	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Wykonanie przebudowy ulicy Dolnej w Lubawce				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy wykonywaniu robót, Inwentaryzacja powykonawcza	km	0.094 = 0.09		
2 d.1	D-02.01.01	Roboty ziemne - korytowanie pod konstrukcję nawierzchni jezdni oraz pod chodnik, z wywozem i kosztami składowania na placu Wykonawcy	m ³	330.5*0.38+ 69.25*0.26 = 143.60		
3 d.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	399.75		
4 d.1	D-04.04.02	Wykonanie warstwy odsączającej grub 10cm z piasku	m ²	399.75		
5 d.1	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 20cm - 15cm kruszywo 0-63 warstwa dolna i 5 cm kruszywo 0-31,5 warstwa górna	m ²	330.5		
6 d.1	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 15cm kruszywo 0-31,5 pod chodnik	m ²	69.25		
7 d.1	D-05.03.05	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 gr. 4cm – AC-0/16 wraz ze skropieniem warstwy wiążącej - międzywarstwowe emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości 0,3 - 0,5 kg/m ²	m ²	330.5		
8 d.1	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11,0 gr. 4 cm – AC-0/11-S	m ²	330.5		
9 d.1	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15×30×100 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 o Fb 0,06 m ²	m	94		
10 d.1	D-08.05.02	Ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej brukowej beczkowej. Szerokość ścieku = 20 cm. Ściek na ławie z betonu C12/15 o Fb=0,04 m ²	m ²	94		
11 d.1	D-08.01.01	Krawężniki betonowe zatopione (najazdowe) o wymiarach 15×22×100cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 o Fb 0,06 m ²	m	118		
12 d.1	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30cm na ławie z betonu C12/15 o Fb=0.04m ²	m	72		
13 d.1	D-08.05.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm z wypełnieniem spoin piaskiem na podsypce cementowo - piaskowej	m ²	69.25		
14 d.1	D-03.02.01	Regulacja pionowa włączów studni kanalizacyjnych i zasuw	szt	15		
15 d.1	D-03.02.01	Regulacja wpustów deszczowych	szt	1		
16 d.1	D-06.01.01	Wykonanie trawników	m ²	150		
17 d.1	ST-SIS.	Wykonanie studni chłonnej	szt	1		
18 d.1	D-03.02.01	Regulacja pionowastudzienek telekomunikacyjnych z wymianą włączów na nowe	szt	2		
19 d.1	D-07.02.01	Ustawienie znaków słupki z rur stalowych+ pionowe tarcze znaków drogowych	szt	1		
Razem dział: Wykonanie przebudowy ulicy Dolnej w Lubawce						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: