

Lp.	Nr spec.	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Wykonanie przebudowy ulicy Młyńskiej w Chełmsku Śląskim				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy wykonywaniu robót, Inwentaryzacja powykonawcza	km	0.125 = 0.13		
2 d.1	D-02.01.01	Roboty ziemne - korytowanie pod konstrukcję nawierzchni jezdni oraz pod chodnik, z wywozem i kosztami składowania na placu Wykonawcy	m ³	395.5*0.4+ 64.88*0.35 = 180.91		
3 d.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	613.53		
4 d.1	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 20cm - 15cm kruszywo 0-63 warstwa dolna i 5 cm kruszywo 0-31,5 warstwa górna	m ²	395.5		
5 d.1	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 15cm kruszywo 0-31,5 pod chodnik	m ²	64.88		
6 d.1	D-08.05.02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm z wypełnieniem spoin piaskiem na podsypce cementowo - piaskowej	m ²	395.5		
7 d.1	D-08.01.01	Krawężniki betonowe zatopione (najazdowe) o wymiarach 15×22×100cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 o Fb 0,06 m2	m	277		
8 d.1	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30cm na lawie z betonu C12/15 o Fb=0.04m2	m	65		
9 d.1	D-08.05.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm z wypełnieniem spoin piaskiem na podsypce cementowo - piaskowej	m ²	64.88		
10 d.1	D-03.02.01	Regulacja pionowa włączów studni kanalizacyjnych	szt	7		
11 d.1	D-03.02.01	Regulacja wpustów deszczowych	szt	2		
12 d.1	D-04.05.01	Wykonanie dojazdu do garaży w następującej technologii korytowanie 15cm podbudowa 15cm	m ²	153.15		
13 d.1	D-07.02.01	Ustawienie znaków słupki z rur stalowych+ pionowe tarcze znaków drogowych	szt	2		
Razem dział: Wykonanie przebudowy ulicy Młyńskiej w Chełmsku Śląskim						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: