

Lp.	Nr spec.	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Wykonanie przebudowy ulicy Sportowej w Lubawce				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy wykonywaniu robót, Inwentaryzacja powykonawcza	km	0.19		
d.1						
2	D-01.02.01	Wycinka krzaków wzdłuż drogi	ha	0.019 = 0.02		
d.1						
3	D-01.02.01	Wycinka drzewa obw. pnia 150cm	m	1		
d.1						
4	D-02.01.01	Roboty ziemne - korytowanie pod konstrukcję nawierzchni jezdni, z wywozem i kosztami składowania na placu Wykonawcy	m ³	762.43*0.38 = 289.72		
d.1						
5	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	762.43		
d.1						
6	D-04.04.02	Wykonanie warstwy odsączającej grub 10cm z piasku	m ²	762.43		
d.1						
7	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 20cm - 15cm kruszywo 0-63 warstwa dolna i 5 cm kruszywo 0-31,5 warstwa górna	m ²	762.43		
d.1						
8	D-05.03.05	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 gr. 4cm – AC-0/16 wraz ze skropieniem warstwy podbudowy emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości 0,3 - 0,5 kg/m ²	m ²	762.43		
d.1						
9	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11,0 gr. 4 cm – AC-0/11-S	m ²	762.43		
d.1						
10	D-06.03.01	Wykonanie poboczy wraz z zamiętowaniem	m ²	130		
d.1						
11	D-07.02.01	Ustawienie znaków słupki z rur stalowych+ pionowe tarcze znaków drogowych	szt	6		
d.1						
12	D-07.02.01	Oznakowanie poziome przejścia dla pieszych	szt	12		
d.1						
13	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15×30×100 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 o Fb 0,06 m ²	m	122		
d.1						
14	D-08.01.01	Krawężniki betonowe zatopione (najazdowe) o wymiarach 15×22×100cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 o Fb 0,06 m ²	m	253		
d.1						
15	D-03.02.01	Regulacja pionowa włączów studni kanalizacyjnych	szt	5		
d.1						
16	D-03.02.01	Regulacja wpustów deszczowych	szt	2		
d.1						
17	D-06.01.01	Wykonanie trawników	m ²	190*2 = 380.00		
d.1						
18	D-04.05.01	Wykonanie wjazdów do przyległych posesji w następującej technologii korytowanie 25cm podbudowa 15cm warstwa ścieralna 6cm	m ²	13		
d.1						
19	ST-SIS.	Ułożenie rury PP, SN8, DN160 (przyłącza do wpustów deszczowych + przepięcia ist. przyłączy deszczowych) wraz z taśmą ostrzegawczą. Rura ułożona na podsypce z piasku o grub. 10 cm wraz z obsypką grub. 10 cm	m	6		
d.1						
20	ST-SIS.	Studzienki ściekowe betonowe z wpustem żeliwnym klasy D-400 z niezbędnymi robotami towarzyszącymi z demontażem istniejących wpustów	szt	2		
d.1						

ul. Sportowa w Lubawce.kst

Lp.	Nr spec.	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
21 d.1	D-04.05.01	Wykonanie chodnika szer 2,5m z wypełnieniem kruszywem i zmiataowaniem korytowanie 15cm podbudowa 15cm obniżenie 16mb krawężnika ustawienie obrzeża 24mb	m ²	12*2.5 = 30.00		
Razem dział: Wykonanie przebudowy ulicy Sportowej w Lubawce						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: