



LEGENDA

- INSTALACJE ELEKTRYCZNĄ WEWNĘTRZNĄ WYKONAĆ W UKŁADZIE TN-S.
- INSTALACJE Gniazd 230V Wykonać przewodem YDY 3x2,5mm² 750V jako podtynkową,
- Instalacje oświetlenia ogólnego Wykonać przewodem YDY 3x1,5mm² 500V jako podtynkową
- Instalacje podłączenia wentylatorów Wykonać przewodem YDY 3x1,5mm² 500V jako podtynkową
- ⌵ Gniazda podtynkowe 230V
- ⊗ WPUST OŚWIETLENIOWY
- ⌋ WŁĄCZNIK ŚWIECZKOWY
- ⌋ WENTYLATORY MECHANICZNE

Jednostka projektowa:				
58-500 Jelenia Góra ul. Wolności 57 tel./fax. (075) 64 53 110, kom 600 905 465				
Obiekt: PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA W ZESPOLU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W CHEŁMSKU ŚLĄSKIM, CELEM DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH				
Inwestor: Zespół Szkół publicznych im. Tkaczy Chełmsko, ul. Kolonijna 14, 58-420 Lubawka				
Projektant:	inż. Ryszard Puńko	Numer uprawnień upr. w spec. elektrycznej	10. 2014r.	Skala
Projektant:		DOŚ/E/001603	10. 2014r.	1:50
Temat rysunku: RZUT I PIĘTRA SEGMENT NR 4 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE				Numer rysunku PB
				E1