

Załącznik nr 1  
IGKiP.3.271.32.2017

Działka nr: 431/3 obręb Bukówka

Lp.	Nr spec.	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2	D- 01.02.01	Wycinka krzaków wzdłuż rowu	ha	0.4*0.01*2 = 0.008		
3	D- 01.02.01	Karczowanie pni	szt	25		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
4		ROBOTY ZIEMNE				
5	D- 06.04.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat IV z odkładem i rozplantowaniem urobku - odmulenie rowu wraz ze skarpowaniem obu skarp	m <sup>3</sup>	400*1.15* 0.5= 230.0 0		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
6		ODWODNIENIE				
7	D- 06.02.01	Oczyszczenie przepustów z namułu	m	14.00		
8	D- 06.02.01	Remont przepustu istniejącego - ścianki czołowe na przepuście z kamienia formak II klasy	szt	3		
9	D- 06.01.01	Wykonanie umocnienia rowu kostką kamienną o gr. 10cm układanej na betonie wloty i wyloty przepustów	m <sup>2</sup>	3.5*2*3szt. = 21.00		
Razem dział: ODWODNIENIE						

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	
Podatek VAT 23%	
Ogółem wartość kosztorysowa robót	