

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

IGKiP.K.271.1.6.2018

Lubawka, dnia 28.02.2018 r.

Wykonawcy zainteresowani
ogłoszonym przetargiem

Dotyczy przetargu: „Łączy nas Bóbr”

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie nr 518965-N-2018 z dnia 2018 – 02 - 16

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie od Wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia p.n.: „Łączy nas Bóbr”

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuję:

Pytanie nr 1:

Przedmiar robót poz. 1 d. 2.1 przewiduje zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej i zhałdowanie jej obok wykonywanych robót do późniejszego wykorzystania. Ponieważ PZT przewiduje zagospodarowanie całej działki. Proszę o wskazanie działki, na której będzie można zhałdować ziemię.

Odpowiedź:

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej i zhałdowanie jej celem późniejszego wykorzystania możliwe będzie na działce nr 378/6, bądź 378/3. Niniejsza działka stanowi lokalizację budynku sanitarnego, który przedstawiony został na PZT -1.

Pytanie nr 2:

W poz. 3 d. 2.1 przyjęto wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o jednakowej grubości na całym terenie przeznaczonym pod utwardzenie. Czy obecnie ukształtowanie terenu (spadek) jest takie samo jak projektowane.

Odpowiedź:

Obecne ukształtowanie terenu (spadek) projektowanego terenu parkingu nie jest tożsame z poziomem terenu istniejącego.

Pytanie nr 3:

Czy zamawiający posiada czystą mapę sytuacyjno - wysokościową terenu objętego zamówieniem – części I? Jeżeli tak proszę o udostępnienie jej na stronie Zamawiającego, aby można było obliczyć bilans mas ziemnych.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada mapę sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych. Niniejsza mapa udostępniona zostanie na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 4:

Na terenie objętym zamówieniem – część I dz. Nr 386/9 znajduje się drzewo . W przedmiarze robót nie ma pozycji „usunięcie drzewa wraz z karczowaniem pnia”. Czy Zamawiający usunie drzewo przed przekazaniem placu budowy? Jeżeli drzewa ma usunąć Wykonawca proszę o dodanie takiej pozycji do przedmiaru. Czy Zamawiający posiada decyzję na wycięcie drzewa?

Odpowiedź:

Na terenie objętym zamówieniem – część I – działka nr. 386/9 zlokalizowane jest drzewo tzw. Samosiew, który nie przedstawia żadnego rodzaju wartości przyrodniczych. Niniejsze drzewo usunięte zostanie przez Zamawiającego przed przekazaniem Wykonawcy placu budowy.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający posiada opinię geotechniczną określającą warunki gruntowo – wodne podłoża terenu przeznaczonego pod miejsca postojowe? Jeżeli tak proszę o udostępnienie jej na stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada opinii geotechnicznej określającej warunki gruntowo – wodne podłoża terenu przeznaczonego pod lokalizację miejsc postojowych.

Pytanie nr 6:

Dokumentacja zakłada, aby przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych miejsc postojowych, podłoże doprowadzić do grupy nośności G1. W przedmiarze robót nie ma takiej pozycji. Czy Zamawiający określa sposób doprowadzenia podłoża do grupy nośności G1?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa sposobu doprowadzenia podłoża do grupy nośności G1.

Pytanie nr 7:

W opisie do projektu budowlanego nawierzchnię miejsc postojowych należy wykonać z płyt ażurowych gr. 10 cm, na przekroju i w przedmiarze podana grubość płyty to 8 cm, natomiast na PZT-2/1 podana jest gr. 10 cm, a w legendzie 8 cm. Z jakiej grubości płyt należy wykonać nawierzchnię miejsc postojowych?

Odpowiedź:

Nawierzchnię miejsc postojowych należy wykonać z płyt betonowych ażurowych o grubości 8 cm.

Pytanie nr 8:

Czym należy wypełnić otwory w płytach ażurowych, z których wykonana ma być nawierzchnia miejsc postojowych? Proszę o dodanie takiej pozycji do przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Otwory w płytach ażurowych, z których wykonana ma być nawierzchnia miejsc postojowy winny być wypełnione humusem oraz obsiane trawą.

Pytanie nr 9:

Na rysunku PZT-2/1 – część I zamówienia pokazanych jest 8 studzienek kanalizacyjnych natomiast przedmiar robót w poz. 10 d. 2.2. przewiduje wykonanie 4 studzienek. Ile studzienek należy wykonać?

Odpowiedź:

Należy wykonać 8 studzienek kanalizacyjnych.

Pytanie nr 10:

Czym mają być zwieńczone studzienki kanalizacyjne – część I zamówienia? Czy mają to być włazy czy wypusty uliczne?

Odpowiedź:

Studzienki kanalizacyjne przewidziane dla części I zamówienia należy zwieńczyć włazami klasy D400, a w terenie zielonym w klasie A15.

Pytanie nr 11:

Na rysunku PZT-2/1 – część I zamówienia opisano, iż należy wykonać 373,1 metrów bieżących krawężnika betonowego, natomiast w przedmiarze robót w poz. 15 d.2.3 podano 240, 45 metrów. Ile krawężnika należy ułożyć?

Odpowiedź:

Należy wykonać 373,1 mb krawężnika betonowego.

Pytanie nr 12:

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego czytamy, że stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych powinny być oznakowane znakiem pionowym P18 z tabliczką T29 oraz znakiem poziomym P24 umieszczonym na nawierzchni barwy niebieskiej. Czy Wykonawca ma za zadanie oznakować miejsca postoju dla pojazdów osób niepełnosprawnych?

Odpowiedź:

Wykonawca ma za zadanie oznakować miejsca postoju dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający określa maksymalną ilość dni (oceniając wartość), o które Wykonawca może skrócić termin realizacji zadania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa maksymalnej ilości dni, o które Wykonawca może skrócić termin realizacji zadania. Zamawiający wskazuje jednak uwagę na fakt, iż termin realizacji zadania dla poszczególnych części zamówienia tj. I, II i III winien być czasem możliwym realnie do wykonania.

Pytanie nr 14:

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. poz. 1666 ze zm.) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, osoby wykonujące prace budowlane związane z realizacją zamówienia. Zatrudnienia ilu osób wymaga Zamawiający dla poszczególnych części zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazał w pkt 3.10 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. zadania „Łączy Nas Bóbr” wymagania dotyczące zatrudniania przez Wykonawcę osoby wykonujące czynności związane z realizacją zamówienia. Dla Części I zamówienia: roboty ziemne, roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, roboty w zakresie sadzenia drzew i nawierzchni trawiastej, roboty w zakresie układania płyt betonowych. Dla Części II i Części III zamówienia: roboty izolacyjne, roboty tynkarskie, roboty malarskie, roboty montażowe instalacji sanitarnych, roboty związane z wykonaniem instalacji wentylacyjnych, roboty elektryczne, roboty związane z docieplaniem budynków, roboty ziemne, roboty związane z montażem stolarki drzwiowej i okiennej, roboty dachowe, roboty związane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych, roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.

Zamawiający nie wskazuje ilość osób zatrudnionych na potrzeby poszczególnych części zamówienia.

Pytanie nr 15:

Proszę o szczegółowe podanie rodzaju zastosowanego materiału dla przewidzianych do montażu rynien i rur spustowych, przekroju (kwadrat, półokrągłe, wymiar).

Odpowiedź:

Zamawiający przewidział półokrągłe rynny i okrągłe rury spustowe Ø125 mm – wykonane z blachy tytan – cynk gołowalcowanej, o grubości 0,7 mm w standardowym błyszcząco – walcowym kolorze.

Burmistrz Miasta Lubawka
/-/ Ewa Kocemba