

| Lp. | Nr spec. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------------|----------|---|----------------------------------|--------------|----------------|
| 1 | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE | | | |
| 1 D- d.1 01.01.01 | | Obsługa geodezyjna budowy. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, pomiar geodezyjny powykonawczy 0.37 | km km | 0.37 | |
| | | | | RAZEM | 0.37 |
| 2 D- d.1 00.00.00 | | Organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy 1.00 | kpl. kpl. | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 3 D- d.1 00.00.00 | | Wdrożenie utrzymanie i likwidacja tymczasowej organizacji ruchu drogowego 1.00 | kpl. kpl. | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 4 D- d.1 01.02.04 | | Rozebranie istniejącej nawierzchni gr. 6 cm mechanicznie wraz z wywozem i kosztami utylizacji 1200.00 | m ² m ² | 1200.00 | |
| | | | | RAZEM | 1200.00 |
| 5 D- d.1 01.02.04 | | Rozebranie krawężników 15x30 cm i oporników 12x25 cm betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, z wywozem gruzu i kosztami składowania 200.00 | m m | 200.00 | |
| | | | | RAZEM | 200.00 |
| 6 D- d.1 02.01.01 | | Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków. Wycięcie pojedynczych krzaków i pielęgnacyjne cięcie krzaków 0.01 | ha ha | 0.01 | |
| | | | | RAZEM | 0.01 |
| 2 | | ROBOTY ZIEMNE | | | |
| 7 D- d.2 02.01.01 | | Roboty ziemne - korytowanie pod konstrukcję nawierzchni jezdni i zjazdów wraz z wywozem i kosztami składowania 690.00 | m ³ m ³ | 690.00 | |
| | | | | RAZEM | 690.00 |
| 3 | | PRZEPUSTY I ROWY | | | |
| 8 D- d.3 06.02.01a | | Przepusty z rur PEHD fi400mm o łącznej długości 12 mb wraz z budową ścianek czołowych z kamienia formak. Rura PEHD ułożona na ławie żwirowej grub. 20 cm 12.00 | m m | 12.00 | |
| | | | | RAZEM | 12.00 |
| 9 D- d.3 06.01.01 | | Umocnienie skarp i dna rowu na wlocie i wylocie przepustu kostką kamienną na warstwie z betonu C12/15 grub. 10 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na długości po 1,00 m od ściany czołowej 5.60 | m ² m ² | 5.60 | |
| | | | | RAZEM | 5.60 |
| 10 D- d.3 06.04.01 | | Odtworzenie (renowacja) rowu odwadniającego na długości 6,00 mb 6.00 | m m | 6.00 | |
| | | | | RAZEM | 6.00 |
| 4 | | ELEMENTY ULIC | | | |
| 11 D- d.4 08.01.01 | | Krawężniki betonowe zatopione (najezdowe) o wymiarach 15x22x100cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 o Fb o Fb 0,06 m ² 798 | m m | 798.00 | |
| | | | | RAZEM | 798.00 |
| 12 D- d.4 08.05.02 | | Ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej brukowej bezfazowej - dwa rzędy kostki 20x10x8 cm. Szerokość ścieku = 20 cm. Ściek na ławie z betonu C12/15 o Fb=0,04 m ² 385.00 | m m | 385.00 | |
| | | | | RAZEM | 385.00 |
| 5 | | PODBUDOWY | | | |
| 13 D- d.5 04.01.01 | | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni i zjazdów 1518.00 | m ² m ² | 1518.00 | |
| | | | | RAZEM | 1518.00 |
| 14 D- d.5 04.05.01 | | Stabilizacja kruszywa natur. cementem gr. 15 cm (stabilizacja towarowa) o Rm=1,5-2,5 MPa na jezdni oraz zjazdach 1380.00 | m ² m ² | 1380.00 | |
| | | | | RAZEM | 1380.00 |

| Lp. | Nr spec. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|---------------------|---|----------------------------------|--------------|----------------|
| 15 | D- d.5 04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 25cm na jezdni i zjazdach 1340.00 | m ² m ² | 1340.00 | |
| | | | | RAZEM | 1340.00 |
| 16 | D- d.5 04.04.02 | Pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm wraz z powierzchniowym utwaleniem grysem 2/5 172.00 | m ² m ² | 172.00 | |
| | | | | RAZEM | 172.00 |
| 6 | | NAWIERZCHNIE | | | |
| 17 | D- d.6 05.03.23a | Nawierzchnia jezdni i zjazdów z kostki betonowej brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem, w tym - jezdni z kostki szarej - 1120,00 m ² - zjazdy z kostki czerwonej - 190,00 m ² 1310.00 | m ² m ² | 1310.00 | |
| | | | | RAZEM | 1310.00 |
| 7 | | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | |
| 18 | D- d.7 03.02.01 | Regulacja pionowa i pozioma skrzynek zaworowych i studni urządzeń obcych 9.00 | szt szt | 9.00 | |
| | | | | RAZEM | 9.00 |
| 19 | D- d.7 09.01.01 | Zieleń. Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat.III bez nawożenia 250.00 | m ² m ² | 250.00 | |
| | | | | RAZEM | 250.00 |