



STAL AIIIIN RB 500W  
BETON B40 F150 W8 N4

ZESTAWIENIE STALI DLA MURKÓW OPOROWYCH

Nr pręta	fi [mm]	l [m]	ilość [szt.]	masa jedn. [kg/m]	waga [kg]
1	14	3,82	21	1,21	97,01
2	14	3,65	21	1,21	92,75
3	14	4,80	18	1,21	104,54
4	12	4,80	13	0,89	55,54
RAZEM DLA 1 ODCINKA MURU					349,84
RAZEM DLA 4 ODCINKÓW MURU					1399,36

	EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO		
Obiekt	Most na potoku Złotna w ciągu drogi gminnej nr 116131D w Jarkowicach		
Inwestor	Gmina Lubawka Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka		
Adres inwestycji	Jarkowice dz. nr 578/ 1, 569, 570/ 2 obręb Jarkowice	RYS. nr 8	
Projektant	mgr inż. Włodzimierz Wilk upr. 557/01/DUW		Data: czerwiec 2018
Nazwa rysunku	MURKI OPOROWE KORYTA POTOKU.		SKALA 1:25