

Przedmiar

Załącznik nr 1
IGKiP.3.271.7.2018

„Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych rów R-W8, R-W4 w miejscowości Niedamirów”

Lp.	Nr spec.	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2	D- 01.02.01	Wycinka krzaków wzdłuż rowu	ha	1.45*0.01*2 = 0.029		
3	D- 01.02.01	Karczowanie pni	szt	1		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
4		ROBOTY ZIEMNE				
5	D- 06.04.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat IV z odkładem i rozplantowaniem urobku - odmulenie rowu wraz ze skarpowaniem obu skarp	m ³	1450*1.15* 0.3= 500.25		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
6		ODWODNIENIE				
7	D- 06.02.01	Oczyszczenie przepustów z namułu	m	102.00		
8	D- 06.02.01	Remont przepustu istniejącego - ścianki czołowe na przepuście z kamienia formak II klasy	szt	1		
Razem dział: ODWODNIENIE						

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Podatek VAT 23%

Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie: