

Lp.	Nr spec.	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	D-01.01.01	Obsługa geodezyjna budowy. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, pomiar geodezyjny powykonawczy	km	0.10		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE						
2		ROBOTY ZIEMNE				
7 d.2	D-02.01.01	Roboty ziemne - korytowanie pod konstrukcję nawierzchni jezdni na gł. 30 cm i zjazdów wraz z wywozem i kosztami składowania	m3	93.20		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
3		PRZEPUSTY I ROWY				
8 d.3	D-06.02.01a	Przepusty z rur PEHD fi400mm o łącznej długości 8 mb wraz z budową ścianek czołowych z kamienia formak. Rura PEHD ułożona na ławie żwirowej grub. 20 cm	m	8.00		
9 d.3	D-06.01.01	Umocnienie skarp i dna rowu na wlocie i wylocie przepustu kostką kamienną na warstwie z betonu C12/15 grub. 10 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na długości po 1,00 m od ściany czołowej	m2	5.60		
10 d.3	D-06.04.01	Odtworzenie (renowacja) rowu odwadniającego na długości 6,00 mb	m	30.00		
Razem dział: PRZEPUSTY I ROWY						
4		ELEMENTY ULIC				
11 d.4	D-08.01.01	Krawężniki betonowe zatopione (najazdowe) o wymiarach 15×22×100cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 o Fb o Fb 0,06 m2	m	20.00		
12 d.4	D-08.05.02	Obrzeża betonowe o wymiarach 8×30×100cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 o Fb o Fb 0,04 m2	m	60.00		
Razem dział: ELEMENTY ULIC						
5		PODBUDOWY				
13 d.5	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni i zjazdów	m2	324.00		

PRZEDMIAR ROBÓT

15 d.5	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm na jezdni i zjazdach	m2	324.00		
Razem dział: PODBUDOWY						
6	NAWIERZCHNIE					
17 d.6	D-05.03.23a	Nawierzchnia jezdni i zjazdów z kostki betonowej brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem, w tym - jezdni z kostki szarej - 284,00 m2	m2	284.00		
Razem dział: NAWIERZCHNIE						
7	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
18 d.7	D-03.02.01	Wykonanie wpustu deszczowego oraz montaż rury fi 160 długości 30 m	szt	1.00		
19 d.7	D-09.01.01	Zieleń. Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat.III bez nawożenia	m2	30.00		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						