

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec.	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1 d.1	D-01.01.01	Obsługa geodezyjna budowy. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, pomiar geodezyjny powykonawczy	km	0.195		
2 d.1	D-00.00.00	Organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy	kpl.	1.00		
3 d.1	D-00.00.00	Wdrożenie utrzymanie i likwidacja tymczasowej organizacji ruchu drogowego	kpl.	1.00		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
1 d.2	D-02.01.01	Roboty ziemne - korytowanie pod konstrukcję nawierzchni jezdni i zjazdów, krawężniki i płyty ażurowe wraz z wywozem i kosztami składowania	m3	389.87		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
3		<b>ELEMENTY ULIC</b>				
1 d.3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe zatopione (najazdowe) o wymiarach 15×22×100cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 o Fb 0,06 m2	m	218.50		
2 d.3	D-08.05.02	Korytko betonowe o wymiarach 15×50×60cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 o Fb 0,10 m2	m	190.50		
3 d.3	D-06.01.01	Płyty ażurowe Meba o wymiarach 8×40×60cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 o Fb 0,02 m2	m	180.50		
Razem dział: ELEMENTY ULIC						
4		<b>PODBUDOWY</b>				
1 d.4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni i zjazdów	m2	747.74		
2 d.4	D-04.05.01	Stabilizacja kruszywa natur. cementem gr. 20 cm (stabilizacja towarowa) o Rm=1,5-2,5 MPa na jezdni oraz zjazdach	m2	807.74		
3 d.4	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm na jezdni i zjazdach	m2	807.74		
4 d.4	D-04.04.02	Pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm wraz z powierzchniowym utrwaleniem miałem 0/5	m2	109.25		
Razem dział: PODBUDOWY						
5		<b>NAWIERZCHNIE</b>				
1 d.5	D-05.03.05	Warstwa wiążąca na jezdni o zjazdów z betonu asfaltowego 0/16 gr. 6 cm - AC-0/16W-50/70	m2	659.00		

2 d.5	D-05.03.05	Warstwa ścieralna na jezdni z betonu asfaltowego 0/11 gr. 4 cm - AC-0/12,8-S-50/70 wraz ze skropieniem warstwy wiążącej emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości 0,1- 0,3 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	659.00		
<b>Razem dział: NAWIERZCHNIE</b>						
6	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
1 d.6	D-09.01.01	Zieleń . Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat.III bez nawożenia	m <sup>2</sup>	194.22		
2 d.6		Wykonanie naprawy przepustu fi 400 (7,0 m) wraz z budową nowego wpustu deszczowego D400	szt.	1.0		
3 d.6		Montaż znaków pionowych A-7 1 szt., D-1 2 szt.	kpl	1.0		
<b>Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						