

Harmonogram - Zadania

Nr	Nazwa	r-g	II. prac.	r-g / prac	m-g	II. sprz.	m-g / sprz.	Wartość
	Położenie papy na istniejącym dachu bud. dobudowany							39 708,28
1	Element							39 708,28
1.1	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, włązy dachowe-ANALOGIA- naświetla w stropie	5	5	1			1	380,14
1.2	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej, mur ogniowy, dodatek za każde dalsze 5' cm szerokości papy - ANALOGIA - NAŚWIETLA W STROPIE- papą termozgrzewalną wierzchniego krycia posiadającą klasyfikację w zakresie odporności ogniowej NRO i odporności na działanie ognia zewnętrznego Broof (t1)	2	5				1	97,89
1.3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym- ANALOGIA - Istniejące odklejone obróbki opierające naświetla w stropie	7	5	1			1	289,62
1.4	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej, mur ogniowy, pasem papy szerokości 30' cm- Mury ogniowe- papą termozgrzewalną wierzchniego krycia posiadającą klasyfikację na działanie odporności ogniowej NRO i odporności na działanie ognia zewnętrznego Broof (t1) Papa termozgrzewalna FireSmart Solo	9	5	1			1	581,26
1.5	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej, mur ogniowy, dodatek za każde dalsze 5' cm szerokości papy	5	5	1			1	373,46
1.6	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej, kominy- ANALOGIA - papą termozgrzewalną wierzchniego krycia posiadającą klasyfikację w zakresie odporności ogniowej NRO i odporności na działanie ognia zewnętrznego Broof (t1)	12	5	2			1	797,60
1.7	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej DKD, przygotowanie podłoża-ANALOGIA-Likwidacja sfaldowań i podklejenie papy oraz odcięcie odklejonych obróbek kominów.	73	5	14			1	4 418,61
1.8	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej DKD, przygotowanie podłoża	73	5	14			1	2 633,05
1.9	Jednowarstwowe, renowacyjne krycie dachów papą z drobną naprawą istniejącego pokrycia, grubości mm, gwarancja 15 lat- ANALOGIA - WYMAGANE EI30- Pokrycie dachu 1x papą termozgrzewalną wierzchniego krycia posiadającą klasyfikację w zakresie odporności ogniowej NRO i odporności na działanie ognia zewnętrznego Broof (t1) np Icopal Fire Smart Duo Top Szybki Profil SBS lub równoważny	122	5	24			8	24 299,14
1.10	Sprzęt do bezpłomieniowego łączenia pap oraz urządzenia do zgrzewania pokryć z papy termozgrzewalnej.	0	5				0	
1.11	Wykonanie boniowania, przyklejenie profili - ANALOGIA - Przyklejenie klina dachowego z wełny mineralnej 50/50/1000 (1szt.=1mb) 50mmx50mm	21	5	4			0	1 448,20
1.12	Montaż aluminiowej listwy dociskowej na zakończeniu wywiniętej papy na ściany wraz z uszczelnieniem	21	5	4			0	1 466,37
1.13	Lokalizacja nieszczelności w miejscach powstania zacieków z dachu z naprawą poprzez wklejenie łąt	1	5				0	111,28
1.14	Wymiana pokrycia murów ogniowych pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów, blacha z cynku- ANALOGIA- miejscowa naprawa pasów nadrynnowych	4	5				0	243,26
1.15	Przewody instalacji odgromowej, przewody nienapężane poziome mocowane na wspornikach klejonych, z pręta - ANALOGIA- Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej poziomej - DEMONRAŻ I PONOWNY MONTAŻ	32	5	6			5	1 219,40
1.16	Wymiana i uzupełnienie kominków wentylacyjnych połączeni dachowej pokrytej papą O 110 mm - wysokość 350 mm	22	5	4			0	763,65
1.17	Obróbki dekarские 1-warstwowe papą o powierzchni do 0,5 m2 obrabianej powierzchni: podpórek (sztyc), słupów, uchwytów, odgromników, kominów wentylacyjnych itp.- ANALOGIA - obrobienie kominków wentylacyjnych połączeni dachowej oraz wywiewek dachowych.	7	5	1			1	585,35

Harmonogram - Plan

Nr	Nazwa	Ilość dni	Wartość	1. tydzień							2. tydzień							3. tydzień							4. tydzień						
				W	Ś	C	P	S	N	P	W	Ś	C	P	S	N	P	W	Ś	C	P	S	N	P	W	Ś	C	P			
	Położenie papy na istniejącym dachu bud. dobudowany	24	39 708,28																												
1	Element	24	39 708,28																												
1.1	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, włązy dachowe- ANALOGIA- naświetla w stropie	1	380,14																												
1.2	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej, mur ogniowy, dodatek za każde dalsze 5' cm szerokości papy - ANALOGIA - NAŚWIETLA W STROPIE- papą termozgrzewalną wierzchniego krycia posiadającą klasyfikację w zakresie odporności	1	97,89																												
1.3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym- ANALOGIA - Istniejące odklejone obróbki	1	289,62																												
1.4	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej, mur ogniowy, pasem papy szerokości 30' cm- Mury ogniowe- papą termozgrzewalną wierzchniego krycia posiadającą klasyfikację w zakresie odporności ogniowej NRO i odporności na działanie	1	581,26																												
1.5	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej, mur ogniowy, dodatek za każde dalsze 5' cm szerokości papy	1	373,46																												
1.6	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej, kominy- ANALOGIA - papą termozgrzewalną wierzchniego krycia posiadającą klasyfikację w zakresie odporności ogniowej NRO i odporności na działanie ognia zewnętrznego Broof (t1)	1	797,60																												
1.7	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej DKD, przygotowanie podłoża-ANALOGIA-Likwidacja sfałdowań i podklejenie papy oraz odcięcie odklejonych obróbek kominów.	2	4 418,61																												
1.8	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej DKD, przygotowanie podłoża	2	2 633,05																												
1.9	Jednowarstwowe, renowacyjne krycie dachów papą z drobną naprawą istniejącego pokrycia, grubości mm, gwarancja 15 lat- ANALOGIA - WYMAGANE EI30- Pokrycie dachu 1x papą termozgrzewalną wierzchniego krycia posiadającą klasyfikację w zakresie odporności ...	3	24 299,14																												

