



Elementy	Nazwa	Liczba	Kształt pręta	Nr pręta	Średnica	Długość (m)	Liczba prętów		Długość całkowita (m)	Masa (kg)	Masa ogólna (kg)
							w elemencie	ogółem			
Ława 1	1	1		1	12	1,12	25	25	28,00	24,86	76,47
				2	12	6,11	2	2	12,22	10,85	
				3	6	1,76	21	21	36,96	8,21	
				4	12	6,11	3	3	18,33	16,28	
				5	12	6,11	3	3	18,33	16,28	

MIESZANKA
BETONOWA C25/30.
STAL ST3S

Proj.M. Jacek Magiera
UL. STAROMEJSKA 8/2u, 58-560 JELENA GÓRA, tel.: 508396919, e-mail: projm@interia.pl

Projektant:	mgr inż. Tomasz MAGIERA	Podpis:	Data:	04.2016	Nr uprawnień:	662/01/DUW	Nr archiw.:	
Opracował:	inż. Jacek MAGIERA						Stadium:	KONSTRUKCJA
Sprawdzający:							Część:	
							Skala:	1:50

Zlecił nadawca: GMINA LUBAWKA, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka
Temat: PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ ZBIORNIKA WODNEGO W BUKOWCE w ramach projektu p.n.: Łączy nas Bóbr – wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturalnego dla aktywizacji turystycznej na terenie Bramy Lubawskiej i w Mikroregionie Załęcz
Tytuł rysunku: PROJEKT KŁADKI NA RZECIE BÓBR W CIĄGU ŚCIEŻKI ŚCIEŻKI PIESZO – ROWEROWEJ, dz. 764/1, obr. 0006 Miszkowice, dz. 102/1, obr. 0013 Szczepanów, jed. ewid.: 020703_5

Nr rys.: **M-1**