

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	cennik branżowy	prace geodezyjne	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNNR 5 0722-01 z.sz. 2.14. 9902-01	przeciski pod drogą powiatową - 3 odcinki	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
3	KNR 2-01 0702-0203	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
4	KNR 2-01 0705-0204	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
5	KNNR 5 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
		220	m	220,000	
				RAZEM	220,000
6	KNNR 5 0603-01	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm <sup>2</sup> )	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
7	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - słupy SAL -	szt.		
		60	szt.	6,000	
		6			
				RAZEM	6,000
8	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawy ISKRA LED ALFA	szt.		
		24 z redukcją mocy	szt.	6,000	
		6			
				RAZEM	6,000
9	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		6	pomiar	6,000	
				RAZEM	6,000
10	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000